NADPROŻE NS8 wyk.2szt
SKALA 1:10



PRZEKRÓJ B–B
SKALA 1:10



NADPROŻE NS8					ILOŚĆ	2
POZ	SZT	PROFIL	Długość [mm]	Długość całk [m]	Ciężar jedn [kg]	Ciężar całk [kg]
8	4	IPE 180	4025	16.10	18.80	302.68
A8	17	pręt ø12	470	7.99	0.89	7.10
SUMA						309.78
DODATEK NA SPOINY 1,5%						4.65
SUMA RAZEM Z DODATKIEM						314.42
SUMA x ILOŚĆ						628.84
	2	x	17	2x Nakrętka sześciokątna M12 ISO 4034–M12–5		
				2x Podkładka ø13 ISO 7091–12–100HV		

UWAGI:

1. Rzędna ±0,00 = 82.86m n.p.m.
2. Wymiary podano w milimetrach, poziomy w metrach.
3. STAL **S235JR**.
4. Wymiary zwerfikować na budowie
5. Pręt ø12 nagwintować M12 na dł. 5cm obustronnie
6. Wolne przestrzenie powstałe po wykuciu bruzd pomiędzy profilem a murem wypełnić zaprawą cementową M5 przez ubijanie
7. Po osadzeniu i skręceniu profili należy je osiatkować, wyszpałdować i otynkować
8. Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie podparcie muru przez nadproże. Każda warstwa ściany powinna być podparta przez belkę stalową. Ostateczny rozstaw belek nadproża zweryfikować na budowie. Ostateczną długość pręta poz.**A8** zweryfikować na budowie.
9. * Wymiary otworów i wybić pod stolarkę należy zweryfikować w porozumieniu z dostawcą stolarki i dopasować do nich proj. nadproża. Min. oparcie nadproża na ścianie 20cm.
10. **Przed montażem nadproża dokonać odkrywki konstrukcji. W razie odkrycia innej lokalizacji wieńca i stropodachu powodującej zbyt małą przestrzeń dla montażu nadproża – skontaktować się z projektantem.**
11. Rozmieszczenie nadproży na rys. K–1.2, K–1.3.

NBM Technologie

NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy spółka jawna
42–202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365–75–81
e–mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ PROJEKTU:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU
OBIEKT:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62–100 WĄGROWIEC
NR EWID. DZIAŁEK:	NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2 JEDN. EWID. WĄGROWIEC–MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC
NAZWA RYS.:	[OB.1] BUDYNEK OBSŁUGI NADPROŻE STALOWE NS8

STADIUM DOKUMENTACJI: PW PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Joanna Sykuła	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		11.2020	1:10
SPRAWDZIŁ:	**NR UPRAWNIEŃ**	**SPECJALNOŚĆ**	**PODPIS**	**DATA**	**NR RYSUNKU**
mgr inż. Karolina Mendakiewicz	SLK/4737/POOK/13	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		11.2020	K–1.17