



PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:10




NADPROŻE NS2 wyk.1szt
SKALA 1:10

NADPROŻE NS2					Ilość	1
POZ	SZT	PROFIL	Długość [mm]	Długość całkowita [m]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ciężar całkowity [kg]
2	2	IPE 100	1700	3.40	10.30	35.02
A2	7	pręt Ø12	160	1.12	0.89	0.99
SUMA						36.01
DODATEK NA SPOINY 1,5%						0.54
SUMA RAZEM Z DODATKIEM						36.55
SUMA x ILOŚĆ						36.55
1	x	7	2x Nakrętka sześciokątna M12 ISO 4034-M12-5			
			2x Podkładka Ø13 ISO 7091-12-100HV			

ok. 1 szt

1. Rzędna $\pm 0,00 = 82,86\text{m n.p.m.}$
2. Wymiary podano w milimetrach, poziomy w metrach.
3. STAL S235JR.
4. Wymiary zwerifikować na budowie
5. Pręt $\varnothing 12$ nagwintować M12 na dł. 5cm obustronnie
6. Wolne przestrzenie powstałe po wykuciu bruzd pomiędzy profilem a murem wypełnić zaprawą cementową M5 przez ubijanie
7. Po osadzeniu i skłęceniu profili należy je osiatkować, wyszardować i otynkować
8. Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie podparcie muru przez nadproże. Każda warstwa ściany powinna być podparta przez belkę ściadową. Ostateczny rozstaw belek nadproża zwerifikować na budowie. Ostateczną długość pręta poz. **A2** zwerifikować na budowie.
9. * Wymiary otworów i wybić pod stolarkę należy zwerifikować w porozumieniu z dostawcą stolarki i dopasować do nich proj. nadproża. Min. oparcie nadproża na ścianie 20cm.
10. Rozmieszczenie nadproży na rys. K-1.3.



NBM Technology

Mroczko i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnology.pl

NBM Technology
Mroczko i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnology.pl

TYTUŁ
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGORWCU

PROJEKTUJĄ:

OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGORWCU

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGORWEC

NR EWID. DZIAŁEK: NR EWIDENCyjNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2

DZIAŁEK: JEDN. EWID. WĄGORWEC-MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGORWEC

NAZWA RYS.: [OB.1] BUDYNEK OBSŁUGI
NADPROŻE STALOWE NS2

PW

PROJEKT
WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Joanna Skuta	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		11.2020	1:10
SPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Karolina Mendakiewicz	SLK/4737/POOK/13	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		11.2020	K-1.11