



FUNDAMENT FU1 – wyk. x1  
SKALA 1:20




WYKAZ ZBROJENIA FU1				Ilość	1
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Specyfikacja prętów	Uwagi
				B500SP	
	[mm]	[szt.]	[mm]	#12	
1	12	5	1850	9.25	
2	12	5	1010	5.05	
3	12	6	1532	9.19	
4	12	6	740	4.44	
Długość razem			[m]	27.93	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.888	
Masa razem			[kg]	24.80	
Masa wg stali			[kg]	24.80	
Masa ogólna (dla 1 sztuki)			[kg]	24.80	
Masa x ilość szt.			[kg]	24.80	


PRZEKRÓJ 1-1 – ZBROJENIE  
SKALA 1:20



PRZEKRÓJ 2-2 – ZBROJENIE  
SKALA 1:20



PRZEKRÓJ FUNDAMENTU FU1  
SKALA 1:20  
PONIŻSZE ROZWIĄZANIE ZASTOSOWAĆ  
NA CAŁYM OBWODZIE FUNDAMENTU



"A"	proj. płytki gres antypoślizgowe
"A"	proj. fundament żelbetowy "FU1" C20/25 gr.32cm
"A"	proj. beton ochronny C12/15 gr.4cm
"A"	proj. 2xpapa lub folia budowlana
"A"	proj. chudy beton C12/15 gr.10cm
"A"	proj. podsypka piaszkowa zagęszczona do Id=0,98 min. gr.30cm

- UWAGI:**
- Poziom ±0,00=82,85m n.p.m.
  - Wymiary w milimetrach, poziomy w metrach
  - Beton **C20/25**.
  - Stal **B500SP, B500A** (strzemiona).
  - Otulina do lica zbrojenia **c=50mm**.
  - Zbrojenie dopasować do szalunku.
  - Fundament wykończyć wg. projektu budowlanego.
  - Ostateczne wymiary fundamentu zweryfikować na etapie realizacji z wybranym producentem urządzeń.

<div><div>N B M</div><div>Technologie</div></div>		<div>NBM Technologie Mroczko i Wspólnicy spółka jawna 42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157 tel./fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div>		
TYTUŁ PROJEKTU:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU		
OBIEKT:		OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU		
INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC		
NR EWD. DZIAŁEK:		NR EWDENCYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2 JEDN. EWD. WĄGROWIEC-MIASTO, OBRĘB EWD. 302801_1.0001, WĄGROWIEC		
NAZWA RYS.: [OB.3] BUDYNEK TECHNICZNY		KONSTRUKCJA FUNDAMENTU FU1		
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ:	PROJEKT WYKONAWCZY	
mgr inż. Jolanna Sykula	SLK/3849/PCK/11	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ:		
mgr inż. Karolina Mendekiewicz	SLK/4737/PCK/13	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		
		PODSIS	DATA	NR RYSUNKU
		PODSIS	DATA	NR RYSUNKU
			11.2020	1:20
				NR RYSUNKU
				K-3.8