



**WIDOK TYPOWEGO PRZĘSŁA BARIERKI
POMOSTU OBSŁUGOWEGO**
skala 1:20

PRZEKRÓJ 1-1
skala 1:20



UWAGA:

1. Barierki wykonać ze stali nierdzewnej **316 (1.4401)** zgodnie z opisem technicznym.
2. Spoiny nieoznaczone wykonać wg zasady $a=0.7 \times t_{\min}$.
3. Śruby wykonać materiałowo zgodnie z stalą konstrukcji (Uwaga 1).
4. Załamania w planie realizować za pomocą kolan hamburskich.
5. Maksymalny rozstaw słupków 1000mm.
6. Wszystkie wymiary zweryfikować na realizacji przed wykonaniem konstrukcji barierek w odniesieniu do technologii.
7. Ostateczny kształt i przebieg barierek zweryfikować z wybranymi na etapie realizacji urządzeniami

		NBM Technologie		NBM Technologie Mrocza i Wspólnicy spółka jawna 42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl	
TYTUŁ PROJEKTU:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU			
OBIEKT:		OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU			STADIUM DOKUMENTACJI