


STOPA FUNDAMENTOWA F1 – wykonać x6

SKALA 1:20


1,3



PRZEKRÓJ B-B


SKALA 1:20

ZBROJENIE GÓRNE / ZBROJENIE DOLNE




PRZEKRÓJ D-D

SKALA 1:20



PRZEKRÓJ C-C

SKALA 1:20



WYKAZ ZBROJENIA F1

ILOŚĆ




6

Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt.]	Długość [mm]	Specyfikacja prętów		Uwagi
				B500A	B500SP	
1	16	16	1930			30.88
2	8	5	1700			8.50
3	16	16	1960			31.36
4	16	16	1960			31.36
5	8	5	1476			7.38
Długość razem			[m]	15.88		93.60
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.395		1.580
Masa razem			[kg]	6.27		147.89
Masa wg stali			[kg]	6.27		147.89
Masa ogólna (dla 1 sztuki)			[kg]			154.16
Masa x ilość szt.			[kg]			924.96

SŁUP SL1

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:20



UWAGI:

- Poziom  $\pm 0,00=82,64m$  n.p.m.
- Wymiary w milimetrach, poziomy w metrach
- Beton C30/37 XF1 (stopy), C30/37 XF1 (słupy i belki).
- Stal B500SP, B500A (strzemiona).
- Otulina do lica zbrojenia  $c=50mm$  dla stopy fundamentowej,  $c=50mm$  dla słupów.
- Zbrojenie dopasować do szalunku.
- Przerwy robocze zgodnie z opisem technicznym lub przyjętą technologią robót.
- Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych oraz długości zakładów prętów zgodnie z normą PN-B-03264.
- Podczas betonowania zatopić bednarkę zgodnie z branzą elektryczną

N B M

Technologie

NBM Technologie

Mroczko i Wspólnicy spółka jawna  
42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157  
tel./fax: 34 365-75-81  
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ PROJEKTU:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU

OBJEKT:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU

INWESTOR:

MIĘSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O  
UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC

NR EWD.

NR EWDENICYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2

DZIAŁEK:

JEDN. EWD. WĄGROWIEC-WIASTO, OBRĘB EWD. 302801\_1.0001, WĄGROWIEC

NAZWA RYS:

[OB.6] WATA SIŁOPŁASKOWNIKA

KONSTRUKCJA STOPY FUNDAMENTOWEJ F1

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Jolanna Skula

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Karolina Mendekiewicz

NR UPRAWNIENI

SLK/3849/PWOK/11

NR UPRAWNIENI

SLK/4737/POCK/13

SPECJALNOŚĆ

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

SPECJALNOŚĆ

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

PROJEKT

PROJEKT

PROJEKT

DATA

11.2020

DATA

11.2020

NR RYSUNKU

1:20

NR RYSUNKU

K-6.3

STADIUM DOKUMENTACJI

PW

PROJEKT WYKONAWCZY