[3] BUDYNEK TECHNICZNY – RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:50



SCHEMAT PODZIAŁU BUDYNKU NA STREFY POŻAROWE



LEGENDA:

- ściany z silikatów gr.24cm
- rdzenie żelbetowe
- przejścia instalacyjne

UWAGI:

1. Wymiary w centymetrach, poziomy w metrach.
2. ±0,00 = 82,85m n.p.m
3. Beton – **C25/30 XC2** dla rdzeni, wieńców i nadproży, **C25/30 W8 XC2** dla ścian i faw fundamentowych, wanny fundamentowej.
4. Beton – **C20/25** dla płyty posadzki.
5. Stal zbrojeniowa – B500SP, B500A.
6. Otwory instalacyjne weryfikować na wykonawstwie z branżami instalacyjnymi.
7. Ostateczną lokalizację otworów technologiczno–sanitarnych weryfikować na wykonawstwie, otwory te nie mogą być wykonywane w elementach konstrukcyjnych tj. wieńcach żelbetowych, belkach stropu, rdzeniach ścian – należy ich dokładną lokalizację dostosować na wykonawstwie.
8. *Wymiar należy zweryfikować w porozumieniu z dostawcą stolarki.
9. Na belce serwisowej należy zamontować wózek jezdny jednobelkowy oraz wciągnik ręczny łańcuchowy o udźwigu max.500kg
10. Profil belki serwisowej należy zweryfikować po ostatecznym doborze urządzeń dźwignicowych (projektowany udźwig urządzenia Q=500kg).Belka serwisowa, dostarczana razem z urządzeniem jako komplet przez wybranego na etapie realizacji producenta urządzenia.
11. Do montażu belki serwisowej zastosować kotwy wkejane lub inne o takich samych właściwościach.
12. Na obiekcie zostaną zamontowane panele sterowania przepustnicami wraz z podkonstrukcją, zgodnie z projektem wykonawczym branży elektrycznej.
13. **W zamówieniu stolarki należy wskazać drzwi przewidziane do współpracy z systemem kontroli dostępu (KD), zgodnie z projektem wykonawczym branży elektrycznej.**

NBM Technologie	NBM Technologie Mroczna i Wspólnicy spółka jawna 42–202 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel. 34 361 50 50 e–mail: biuro@nbmtechnologie.pl				
TYTUŁ PROJEKTU:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU				
OBIEKT:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU				STADIUM DOKUMENTACJI: PW PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62–100 WĄGROWIEC				
NR EWID. DZIAŁEK:	NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2 JEDN. EWID. WĄGROWIEC–MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC				
NAZWA RYS.:	[OB.3] BUDYNEK TECHNICZNY RZUT PRZYZIEMIA				
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	BRANŻA:	PODPIS:	DATA:	NR RYSUNKU:
mgr inż. Joanna Sękuła	SLK/3849/POOK/11	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		11.2020	1:50
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	BRANŻA:	PODPIS:	DATA:	NR RYSUNKU:
mgr inż. Karolina Mendalewicz	SLK/4737/POOK/13	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		11.2020	K–3.3