




rozstaw i rodzaj kotew wg. Uwagi Nr4




PRZĘKRÓJ 1-1
SKALA 1:10



UWAGI:

1. STAL **nierdzewna 316 (1.4401)** zgodnie z opisem technicznym.
2. Spoiny nieoznaczone wykonać wg zasady $a=0.7 \times t_{min}$.
3. Kotwy mocować zgodnie z wytycznymi producenta kotew.
4. Drabinę mocować do ściany za pomocą kotew M12 kl.min.5,8, min. głębokość wklejenia pręta $h_f=110mm$. Uwaga rozstaw mocowań drabiny dla ścian żelbetonowych max.3m, dla budynków o ścianach murowanych max.1m. Rozdaj kotew, ich ostateczny rozstaw i głębokość zakotwienia oraz ostateczny rozstaw mocowań drabiny do konstrukcji nośnej dostosować na etapie realizacji do projektowanego materiału ściany, do której będą montowane w porozumieniu z producentem kotew. Ilość mocowań drabiny nie mniej niż 3. W części murowanej rozstaw zakotwień ustawić tak aby kotwić drabinę w pierwszej kolejności do wieńców i rdzeni a następnie do murów.
5. Istnieje możliwość zamiany KOTEW na inne o takich samych parametrach technicznych.
6. Przed wykonaniem elementu wszystkie wymiary zweryfikować na etapie realizacji
7. Dopuszcza się zmiękanie drabiny na handlową przy zachowaniu parametrów wymiarowych i materiałowych.
8. Drabiny o długości mniejszej niż 3m wykonywać bez kosza zabezpieczającego
9. Drabiny o długości większej niż 10m wykonywać ze spocznikiem.
10. Niniejszy rysunek ma charakter poglądowy, stanowi wytyczną do wykonania elementu, wg. której należy opracować projekt warsztatowy elementu.

	NBM Technologies				NBM Technologies Mroczka i Wspólnicy spółka jawna 42-202 Częstochowa ul. Bor 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologies.pl						
	TYTUŁ										
	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU										
	PROJEKTU:										
	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU										
INWESTOR:				MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC							
NR EWID. DZIAŁEK:				NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2				PW			
DZIAŁEK:				JEDN. EWID. WĄGROWIEC-MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC				PROJEKT WYKONAWCZY			
NAZWA RYS.:				[OB.10] BUDYNEK ODWADNIANIA OSADÓW							
SCHEMAT MONTAŻOWY DRABINY											
PROJEKTOWAŁ:		NR UPRAWNIEN:		SPECJALNOŚĆ		PODS		DATA		NR RYSUNKU	
mgr inż. Joanna Skuła		SLK/3849/PWOK/11		KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA				11.2020		1:20	
SPRAWDZIŁ:		NR UPRAWNIEN:		SPECJALNOŚĆ		PODS		DATA		NR RYSUNKU	
mgr inż. Karolina Mendakiewicz		SLK/4737/POOK/13		KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA				11.2020		K-10.8	