


BARIERKI NA poz. ±0,000

WIDOK TYPOWEGO PRZESŁA BARIERKI

skala 1:20





Kotwa wklejana M12 do betonu Pręt M12x110/25 kl.8.8 hef=110mm Ampułka z żywicą M12x110	001
stal nierdzewna A4	
Kotwę wymiarować na normowe obciążenia barierek	

BARIERKI NA SCHODACH ŻELBETOWYCH NA poz. ±0,000


PRZĘKRÓJ 1-1

skala 1:20



WIDOK TYPOWEGO PRZESŁA BARIERKI

skala 1:20



UWAGI:

- Spoiny nieoznaczone wykonać wg zasady $\alpha=0.7 \times t_{min}$.
- Poszczególne barierki spawać ze sobą na montaż spoinę II 2,5.
- Barierki wykonać ze stali nierdzewnej 316 (1.4401) zgodnie z opisem technicznym.
- Kotwy montować zgodnie z wytycznymi producenta.
- Załamania w planie realizować za pomocą kolan hamburskich.
- Lokalizacja barierek wg. projektu budowlanego.
- Maksymalny rozstaw słupków 1100mm
- Dopuszcza się zastosowanie systemowego rozwiązania barierek.
- Wszystkie wymiary zweryfikować na etapie realizacji. Słupki i poprzeczki barierek wykonać tak aby nie kolidowały z proj. instalacjami technicznymi i armaturą wg. projektu branży techn.-sanit.

N B M

Technologie

NBM Technologie

Mocznik i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157
tel./fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

NBM Technologie

Mocznik i Wspólnicy spółka jawna

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU				STADIUM DOKUMENTACJI								
PROJEKTU: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU												
OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU												
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC												
NR EWD. NR EWDENCYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2 JEDN. EWD. WĄGROWIEC-MIASTO, OBRĘB EWD. 302801_1.0001, WĄGROWIEC												
NAZWA RYS.: [OB.3] BUDYNEK TECHNICZNY SCHEMAT MONTAŻOWY BARIEREK				PROJEKT PW WYKONAWCZY								
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jolanna Sykula	NR UPRAWNIENI	SLK/3849/PWOK/11		SPECJALNOŚĆ	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	PODSIS		DATA	11.2020	NR RYSUNKU	1:20
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Karolina Mendekiewicz	NR UPRAWNIENI	SLK/4737/POCK/13		SPECJALNOŚĆ	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	PODSIS		DATA	11.2020	NR RYSUNKU	K-3.13