



STARTERY DLA RDZENI R1,R3 wyk.x16

SKALA 1:20




PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:20




STARTERY DLA RDZENIA R2 wyk.x1

SKALA 1:20




PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:20



ŚCIANA SF1 – wyk.76,9mb


SKALA 1:20



DETAL "A"

DOZBROJENIE NAROŻA ŚCIANY


SKALA 1:20



DETAL "B"

DOZBROJENIE POŁĄCZENIA ŚCIAN

SKALA 1:20



WYKAZ ZBROJENIA SF1, STARTERY DO R1,R2,R3				ILOŚĆ			1
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Specyfikacja prętów			Uwagi
				B500A	B500SP	B500SP	

1	12	64	1550		99.20		
2	8	119	760	90.44			
3	12	8	76900		615.20		
4	12	770	1170		900.90		
5	12	385	790		304.15		
6	12	112	1300		145.60		
7	16	8	1550			145.60	
Długość razem			[m]	90.44	2065.05	145.60	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.395	0.880	1.578	
Masa razem			[kg]	35.72	1817.24	229.76	
Masa wg stoli			[kg]	35.72	2047.00		
Masa ogólna (dla 1 sztuki)			[kg]		2082.72		
Masa x ilość szt.			[kg]		2082.72		

UWAGI:

- Poziom ±0,00=82,86m n.p.m.
- Wymiary w milimetrach, poziomy w metrach
- Beton **C25/30 W8 XC2** (ściany i ławy), **C25/30 XC2** (rdzenie i wieńce).
- Stal **B500SP, B500A** (strzemiona).
- Otulina do lica zbrojenia **c=50mm** dla ławy i ściany fundamentowej, **c=30mm** dla rdzeni.
- Zbrojenie dopasować do szalunku.
- Przerwy robocze zgodnie z opisem technicznym lub przyjętą technologią robót.
- Długość zaktwienia prętów zbrojeniowych oraz długości zakładów prętów zgodnie z normą PN-B-03264.
- Wszystkie powierzchnie fundamentów stykające się z gruntem zaizolować emulsją asfaltową nieniszczącą styropianu.

<div><div>N B M</div><div>Technologie</div></div>		<div><div>NBM Technologie</div><div>Moczniki i Wsporniki sp. z o.o.</div><div>42-202 Częstochowa, ul. Baka 143/157</div><div>tel./fax: 76 365 75 81</div><div>e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div></div>			
TYTUŁ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU					
PROJEKTU:					
OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU					
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC					
NR EWID. DZIAŁEK: NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2					
DZIAŁEK: JEDN. EWID. WĄGROWIEC-MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC					
NAZWA RYS.: [OB.1] BUDYNEK OBSŁUGI KONSTRUKCJA ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ SF1, STARTERY DLA RDZENI					
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Joanna Szymała				SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCJO-BUDOWLANA	
SPRACOWAŁ: mgr inż. Karolina Mandokiewicz		SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		NR PRZYSŁUKU: K-1.6	