



ŚCIANA SF1 – wyk.6,96mb
SKALA 1:20



WYKAZ ZBROJENIA SF1				ILOŚĆ	1
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Specyfikacja prętów	Uwagi
	[mm]	[szt.]	[mm]	B500SP #12	
1	12	16	3734	59.74	
2	12	60	1280	76.80	
3	12	30	790	23.70	
Długość razem			[m]	160.24	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.888	
Masa razem			[kg]	142.30	
Masa wg stali			[kg]	142.30	
Masa ogólna (dla 1 sztuki)			[kg]	142.30	
Masa x ilość szt.			[kg]	142.30	

155 | **NR1 (2x8=16)#12/200 L=3734** | 155
3424

NR3 30#12/200 L=790



UWAGI:

- Poziom $\pm 0,00 = 82,85\text{m}$ n.p.m.
- Wymiary w milimetrach, poziomy w metrach
- Beton **C25/30 W8 XC2**.
- Stal **B500SP, B500A** (strzemiona).
- Otulina do lica zbrojenia **c=30mm** dla ściany fundamentowej.
- Zbrojenie dopasować do szalunku.
- Przerwy robocze zgodnie z opisem technicznym lub przyjętą technologią robót.
- Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych oraz długości zakładów prętów zgodnie z normą PN-B-03264.
- Wszystkie powierzchnie fundamentów stykające się z gruntem zaizolować emulsją asfaltową nieniszczącą styropianu.



NBM Technologie

NBM Technologie
Mrocza i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ PROJEKTU:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU			
OBIEKT:		OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU			
INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC			
NR EWD. DZIAŁEK:		NR EWDENCYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2 JEDN. EWD. WĄGROWIEC-MIASTO, OBRĘB EWD. 302801_1.0001, WĄGROWIEC			
NAZWA RYS.:		[OB.3] BUDYNEK TECHNICZNY KONSTRUKCJA ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ SF1			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Joanna Sykuła	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		11.2020	1:20
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Karolina Mendakiewicz	SLK/4737/POOK/13	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		11.2020	K-3.17

PW
PROJEKT
WYKONAWCZY