[OB.4A,4B] REAKTOR BIOLOGICZNY – POMOST OBSŁUGOWY STALOWY
SKALA 1:25

DETAL P1
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ P1–P1
SKALA 1:25



UWAGA:

1. *Pomost wykonać ze stali nierdzewnej **316 (1.4401)** zgodnie z opisem technicznym.*
2. *Spoiny nieoznaczone wykonać wg zasady a=0.7xtmin.*
3. *Kotwy montować zgodnie z wytycznymi wybranego na etapie realizacji producenta kotew. Dla kotew M16 hfmin=125mm.*
4. *Należy zastosować kotwy materiałowo zgodne z stalą konstrukcji (Uwaga 1).*
5. *Istnieje możliwość zamiany KOTEW na inne o takich samych parametrach technicznych.*
6. *Wszytkie wymiary zweryfikować na realizacji przed wykonaniem konstrukcji pomostu*
7. *Wymiary i kształt pomostu podano na rysunku B–4B.2 i B–4A.2*
8. *Dopuszcza sie miejscowe zwiększenie rozstawu zastrzałów pomostu do 1200mm w celu ominięcia otworów technologicznych w ścianie.*
9. *W razie koniecznosci w profilu bocznym pomostu przewidzieć możliwość gwintowania dla zawiaszenia instalacji elektrycznej*

NBM Technologie

NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy spółka jawna
42–202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365–75–81
e–mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ PROJEKTU:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU
OBIEKT:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62–100 WĄGROWIEC
NR EWID. DZIAŁEK:	NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2 JEDN. EWID. WĄGROWIEC–MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC
NAZWA RYS.:	[OB.4A,4B] REAKTORY BIOLOGICZNE KONSTRUKCJA POMOSTÓW OBSŁUGOWYCH STALOWYCH

STADIUM DOKUMENTACJI: PW PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Joanna Sykuła	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		11.2020	1:25
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Karolina Mendakiewicz	SLK/4737/POOK/13	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		11.2020	K–4.5