


STOPA FUNDAMENTOWA FH1 – wykonąć x12


SKALA 1:20



PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:20

ZBROJENIE GÓRNE / ZBROJENIE DOLNE



WYKAZ ZBROJENIA FH1


12

Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt.]	Długość [mm]	Specyfikacja prętów		Uwagi
				B500A	B500SP	
1	16	16	2030	#8	#16	
2	8	5	1700	8.50		
3	16	22	2660		58.52	
4	16	22	2660		58.52	
5	8	5	1476	7.38		
Długość razem			[m]	15.88	149.52	
Masa jednostkowo			[kg/m]	0.395	1.580	
Masa razem			[kg]	6.27	236.24	
Masa wg stali			[kg]	6.27	236.24	
Masa ogólna (dla 1 sztuki)			[kg]	242.51		
Masa x ilość szt.			[kg]	2910.17		

STUP SH1



PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:20



UWAGI:

- Poziom $\pm 0,00=83,30m$ n.p.m.
- Wymiary w milimetrach, poziomy w metrach
- Beton C35/45 XA3 (stopy), C35/45 XA3 (stupy i belki).
- Stal B500SP, B500A (strzemiono).
- Otulina do lica zbrojenia $c=50mm$ dla stopy fundamentowej, $c=50mm$ dla słupów.
- Zbrojenie dopasować do szalunku.
- Przerwy robocze zgodnie z opisem technicznym lub przyjętą technologią robót.
- Długość zkotwienia prętów zbrojeniowych oraz długości złączy prętów zgodnie z normą PN-B-03264.
- Podczas betonowania zatopić bednarkę zgodnie z branżą elektryczną



NBM Technologie					
Mroczko i Wspólnicy sp. z o.o. 42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel./fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl					
TYTUŁ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU					
PROJEKTU: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU					
OBJEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU					
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.					
NR EWD. NR EWDENICYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2					
DZIAŁEK: JEDN. EWD. WĄGROWEC-MIASTO, OBRĘB EWD. 302801_1.0001, WĄGROWEC					
NAZWA RYS.: [OB.14] STACJA PODCZYSZCZANIA OSADU ZE STUDZIENEK MIEJSKICH					
KONSTRUKCJA STOPY FUNDAMENTOWEJ FH1					
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Joanna Skuła	NR UPRAWNIENI: SK/3849/PWOK/11	SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	PODSIS: PW	DATA: 11.2020	NR REZUMU: 1:20
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Karolína Mendkiewicz	NR UPRAWNIENI: SK/4137/POOK/13	SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	PODSIS: PW	DATA: 11.2020	NR REZUMU: K-14.3