



[6] WATA STOPIASKOWNIKA – RZUT KONSTRUKCJI DACHU

SKALA 1:50



PRZECIĘTÓJ A-A
SKALA 1:50



UWAGI:

- Wymiary w centymetrach, poziomy w metrach.
- Poziom $\pm 0,00 = 82,64m$ n.p.m (wg pomiarów geodezyjnych)
- Założono, że wiązary są mocowane bezpośrednio do wieńca poprzez kotwy mechaniczne
- Rysunek ma charakter poglądowy! Zarówno konstrukcja dachu: wiązary drewniane (wraz z montażem), , stężenia, okucia, kątowniki i sposób montażu (kotwy mechaniczne) będą zaprojektowane, dostarczone i zamontowane przez producenta wiązarów, wg. odrębnego opracowania.
- Założenia do projektowania:
 - drewno gr. min. 45mm
 - klasa wytrzymałości C24
 - czterostronnie strugane
 - suszone wilgotność <22%
 - zabezpieczenie poprzez impregnację wg. PN-EN 1995-1, kolor brązowy
 - klasa użytkowania 2
 - rozstaw wiązarów max. 105cm
 - wiązar wykonany w technologii płytek kołczastych
- Pod wentylację zastosować systemowe cokoły i podstawy dachowe – wg. branży techn.-sanit.
- Pod montaż systemowych cokołów i podstaw dachowych oraz w obrębie kominów zaprojektować wyman na konstrukcji drewnianej dachu.
- Płatwie z krawędziaków 10x5cm co 50cm klasa C24 wykonane conajmniej jako belki 2-przęstowe

<div><div>N B M</div><div>Technologia</div></div>		<div>NBM Technologie</div>		<div>Mroczko i Wspólnicy sp. z o.o. 42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157 tel./fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div>	
TYTUŁ:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU			
PROJEKTU:					
OBIEKT:		OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU			
INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JAWONIEWICE 100, 62-100 WĄGROWIEC			
NR EWD:		NR EWDENCYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2			
DZIAŁEK:		JEDN. EWD. WĄGROWIEC-MIASTO, OBRĘB EWD. 302801_1.0001, WĄGROWIEC			
NAZWA RYS.:		[OB.6] WATA STOPIASKOWNIKA			
		KONSTRUKCJA DACHU			
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. Joanna Skula			
SPRACOWAŁ:		mgr inż. Karolina Mendkiewicz			
		mgr inż. Joanna Skula			
		mgr inż. Karolina Mendkiewicz			

STADIUM DOKUMENTACJI	DATA	PROGNOZA	SPRACOWAŁ	PROJEKTOWAŁ
PW PROJEKT WYKONAWCY	11.2020	PROGNOZA	mgr inż. Joanna Skula	mgr inż. Joanna Skula
	11.2020	PROGNOZA	mgr inż. Karolina Mendkiewicz	mgr inż. Karolina Mendkiewicz
	11.2020	PROGNOZA	mgr inż. Karolina Mendkiewicz	mgr inż. Karolina Mendkiewicz