



FUNDAMENT POD PIX I ZŻW wyk.1 + wyk.1 jako odbicie lustrzane
SKALA 1:25

RZUT FUNDAMENTU
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:25



WYKAZ ZBRÓJENIA					ilość	2
Nr pręta	Średnica	liczba	Długość		B50OSP	Uwagi
	[mm]	[szt.]	[mm]	#12		
1	12	26	10510	273.26		
2	12	26	9070	235.82		
3	12	61	5112	311.83		
4	12	61	3720	226.92		
Długość razem				[m]	1047.83	
Masa jednostkowa				[kg/m]	0.888	
Masa razem				[kg]	930.47	
Masa wg stół				[kg]	930.47	
Masa x ilość szt.				[kg]	1860.95	

UWAGI:

1. Poziom $\pm 0,00 = 82,80\text{m n.p.m}$
2. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
3. Beton – **C30/37, XF3**.
4. Stal zbrojeniowa – B500SP.
5. Otulina do lica zbrojenia $c=40\text{mm}$.
6. Zbrojenie dopasować do szalunku.
7. Zbrojenie przechodzące przez otwory przecięć w połowie, otworu, odgiąć i kotwić przez przeciwną powierzchnię płyty.
8. Wszelkie przejścia instalacyjne wykonać zgodnie z branżą techn.–sanit oraz branżą elektryczną
9. Montaż urządzenia wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.
10. Rozstaw ewentualnych kotów dostosować do elementów mocujących urządzenie z zachowaniem wymogów konstrukcyjnych.

<div>N B M</div>					
Technologia					
NBM Technologic					
Mroczko i Wspólnicy Spółka Jawna 42-202 Częstochowa ul. Boj 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologia.pl					
TYTUŁ: PROJEKT:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGRŃCU			
OBJEKT:		OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGRŃCU			
INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIĘSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWSKA 100, 62-100 WĄGRŃC			
NR EWD:		NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339 /6, 5351 /32, 5351 /33, 5342 /2			
DZIAŁEK:		JEDN. EWID. WĄGRŃC-MIASTO, OBRĘB EWID. 3020801_1;0001, WĄGRŃC			
NAZWA R/S:		FUNDAMENT POD PIX I ŻYW [08./3]			
KONSTRUKCJA					
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRZEKNISZ	SPECYJALNOŚĆ:	PROMIEN	DATA:	
mgr inż. Jolanna Szykuła		KONSTRUKCYJNO-BUDOWANA		11.2020	
SPRACUJĄCY:	NR UPRAWNIEN	SPECYJALNOŚĆ:	PROMIEN	DATA:	
mgr inż. Karolina Mendakiewicz		KONSTRUKCYJNO-BUDOWANA		11.2020	
SYMBOL DOKUMENTACJI					NR RYSUNKU
					1 : 25
					NR RYSUNKU
					K-13.1