



DETAL 2

Schemat montażowy uszczelnienia
przerwy technologicznej w betonowaniu
Skala 1:5




DETAL 3

Schemat montażowy uszczelnienia
przerwy technologicznej w betonowaniu:
połączenie dwóch etapów betonowania płyty fundamentowej
Skala 1:5




DETAL 1

Schemat montażowy uszczelnienia
przerwy technologicznej w betonowaniu:
połączenie dwóch etapów betonowania ściany
Skala 1:5



DETAL 4

Schemat montażowy uszczelnienia
przerwy technologicznej w betonowaniu.
SKALA 1:5



Uwagi:
1. Rozstaw osiowy rur do rys wymuszonych - R:
 $R=h/(2 \cdot g)$
h - wysokość elementu
g - grubość elementu

Materiał:	taśma wewnętrzna do przerw roboczych
tworzość Schor'a	67±5
wytrzymałość na rozciąganie	>=10MPa
wydłużenie względne przy zerwaniu	>=350%
wytrzymałość na rozdzielanie	>=12N/mm

Materiał:	taśma wewnętrzna do przerw roboczych
tworzość Schor'a	67±5
wytrzymałość na rozciąganie	>=10MPa
wydłużenie względne przy zerwaniu	>=350%
wytrzymałość na rozdzielanie	>=12N/mm

Materiał:	rura do rys wymuszonych
tworzość Schor'a	83±5
wytrzymałość na rozciąganie	>=9MPa
wydłużenie względne przy zerwaniu	>=200%
wytrzymałość na rozdzielanie	>=8N/mm
zochowanie w niskich temperaturach -20	>=100%
wydłużenie względne przy zerwaniu	

<div><div><div>N. B. M.</div><div>Technologie</div></div><div><div>42-202, Częstochowa, ul. Bp. 143/157</div><div>e-mail: biuro@nbmtechnologia.pl</div></div></div>		NB M Technologia Miejsko i Wschodniowa ul. Bp. 143/157 42-202, Częstochowa, ul. Bp. 143/157 e-mail: biuro@nbmtechnologia.pl	
TYTUŁ: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU		STADIUM PROJEKTOWANIA	
PROJEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU		INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘWSTĘSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.	
OBJEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU		NR EMD: NR EMD/ENCYCJANY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2	
DZIAŁEK: JEDN. EMD: WĄGROWEC-MASTO, OBRĘB EMD: 302801, 1.0001, WĄGROWEC		NAZWA RYS.: [OB.5A.5B] OSADNIKI WŁÓKNIE SZCZEGÓŁY WYKONANIA PRZERW ROBÓCZYCH I PRZECIWSKURCZOWICH	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Joanna Spółko	SKŁ./3949/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO-SPECJALISTA: mgr inż. Karolina Mandakiewicz	DATA: 11.2020
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Karolina Mandakiewicz	SKŁ./4737/PWOK/15	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	DATA: 11.2020
NR RYSUNKU			1. 1
NR RYSUNKU			K-5.5