ZBROJENIE WANNY – PRZEKRÓJ B–B
SKALA 1:25







Szczegół dozbrojenia otworu pod tuleję ochronną (pod **DN200**) wykonać 2x



LEGENDA:

- ZBROJENIE DOLNE
- ZBROJENIE GÓRNE
- otwór pod przejście szczelne wg. branży tech.–sanit.
- przerwa robocza

STARTERY DLA RDZENI wyk.x5
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ D–D
SKALA 1:20

ZBROJENIE NAROŻA ŚCIAN
SKALA 1:25





ZBROJENIE WANNY – PRZEKRÓJ C–C
SKALA 1:25





ZBROJENIE WANNY – PRZEKRÓJ E–E
SKALA 1:25



UWAGI:

1. Poziom ±0,00=82,85m n.p.m.
2. Wymiary w milimetrach, poziomy w metrach
3. Beton **C25/30 W8 XC2** (ławy, wanna, ściana fundamentowa), **C25/30 XC2** (rdzenie, wieńce i belki).
4. Stal **B500SP, B500A** (strzemiona).
5. Otulina do lica zbrojenia **c=50mm** dla ławy i wanny fundamentowej, **c=30mm** dla rdzeni i wieńców.
6. Zbrojenie dopasować do szalunku.
7. Przerwy robocze zgodnie z opisem technicznym lub przyjętą technologią robót.
8. Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych oraz długości zakładów prętów zgodnie z normą PN–B–03264.
7. Zbrojenie przechodzące przez otwory przeciąć w połowie otworu, odgiąć i kotwić przy przeciwnej powierzchni płyty.
8. Przejścia technologiczne zweryfikować na wykonastwie z branżą technologiczno–sanitarną
9. Zaleca się zastosowanie przejść systemowych szczelnych.
10. Tuleje ochronne osadzić przed betonowaniem lub otwory technologiczne w ścianach wiercić po wykonaniu zbiornika – technologia wykonania otworów dopasowana do technologii wykonania uszczelnień zbiornika.
11. Zbrojenie ławy fundamentowej Ł1 zakotwić w płycie dennej wanny fund.
12. Rozpatrywać łącznie z rysunkiem nr K–3.10.
13. Warstwy wykończeń zgodnie z rysunkami projektu budowlanego (B–3.1, B–3.3) i opisem technicznym PB

NBM Technologie	NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy spółka jawna 42–202 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365–75–81 e–mail: biuro@nbmtechnologie.pl				
TYTUŁ PROJEKTU:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU				
OBIEKT:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU			STADIUM DOKUMENTACJI	
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62–100 WĄGROWIEC			PW PROJEKT WYKONAWCZY	
NR EWID. DZIAŁEK:	NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2 JEDN. EWID. WĄGROWIEC–MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC				
NAZWA RYS.:	(08.3) BUDYNEK TECHNICZNY KONSTRUKCJA WANNY FUNDAMENTOWEJ – PRZEKRÓJE				
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Joanna Sykuta	SLK/3949/POOK/11	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		11.2020	1: 25
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Karolina Mendakiewicz	SLK/4737/POOK/13	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		11.2020	K–3.11