



PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:10



NADPROŻE NS3 wyk.1szt
SKALA 1:10



UWAGI:

- Rzędna $\pm 0,00 = 82,86m$ n.p.m.
- Wymiary podano w milimetrach, poziomy w metrach.
- STAL **S235JR**.
- Wymiary zweryfikować na budowie
- Pręt $\varnothing 12$ nagwintować M12 na dł. 5cm obustronnie
- Wolne przestrzenie powstałe po wykuciu bruzd pomiędzy profilem a murem wypełnić zaprawą cementową M5 przez ubijanie
- Po osadzeniu i skręceniu profili należy je osiatkować, wyszpałdować i otyłkować
- Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie podparcie muru przez nadproże. Każda warstwa ściany powinna być podparta przez belkę stłową. Ostateczny rozstaw belek nadproża zweryfikować na budowie. Ostateczną długość pręta poz.**A3** zweryfikować na budowie.
- * Ostateczny wymiar otworu należy zweryfikować na etapie realizacji (min. światło przejścia 1,20m) i dopasować do nich proj. nadproża. Min. oparcie nadproża na ścianie 20cm.
- Rozmieszczenie nadproży na rys. K-1.3.

Technologies

NBM Technologies

NBM Technologie
Mroczko i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

NBM Technologie

TYTUŁ PROJEKTU:				PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU				STADIUM DOKUMENTACJI
OBIEKT:				OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU				
INWESTOR:				MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC				
NR EWID. DZIAŁEK:				NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2 JEDN. EWID. WĄGROWIEC-MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1,0001, WĄGROWIEC				
NAZWA RYS.:				[OB.1] BUDYNEK OBSŁUGI NADPROŻE STALOWE NS3				
PROJEKTOWAŁ:	nr uprawnień		specjalność		podpis		data	nr rysunku
mgr inż. Jolanna Sykula	SLK/3849/PWOK/11		KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA				11.2020	1:10
SPRAWDZIŁ:	nr uprawnień		specjalność		podpis		data	nr rysunku
mgr inż. Karolina Mendekiewicz	SLK/4737/POCK/13		KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA				11.2020	K-1.12