



PRZEKRÓJ A-A  
SKALA 1:10




NADPROŹE NS6 wyk.1szt  
SKALA 1:10

NADPROŽE NS6					Ilość	1
POZ	SZT	PROFIL	Długość [mm]	Długość całkow. [m]	Ciężar jedn. [kg]	Ciężar całkow. [kg]
6	3	IPE 100	1600	4.80	10.30	49.44
A6	8	pręt Ø12	430	3.44	0.89	3.05

SUMA			52.49
DODATEK NA SPOINY 1,5%			0.79
SUMA RAZEM Z DODATKIEM			53.28
SUMA x ILOŚĆ			53.28
1	x	8	2x Nakrętka sześciokątna M12 ISO 4034-M12-5
			2x Podkładka Ø13 ISO 7091-12-100HV

UWAGI:

1. Rzędna  $\pm 0,00 = 82,86m$  n.p.m.
2. Wymiary podano w milimetrach, poziomy w metrach.
3. STAL S235JR.
4. Wymiary zweryfikować na budowie
5. Pręt  $\varnothing 12$  nagwintować M12 na dt. 5cm obustronnie
6. Walec przesterżenie powstałe po wykuciu bruzd pomiędzy profilem a murem wypełnić zaprawą cementową M5 przez ubijanie
7. Po osadzeniu i skręceniu profili należy je osiatkować, wyszapardować i otyłkować
8. Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie podparcie muru przez nadproże. Każda warstwa ściany powinna być podparta przez belkę stalową. Ostateczny rozstaw belek nadproża zweryfikować na budowie. Ostateczną długość pręta poz. A3 zweryfikować na budowie.
9. \* Ostateczny wymiar otworu należy zweryfikować na etapie realizacji (min. światło przejścia 1,20m) i dopasować do nich proj. nadproża. Min. oparcie nadproża na ścianie 20cm.
10. W razie odkrycia nad projektowanym otworem istniejącego wieńca żelbetonowego służącego za nadproże, nadproża projektowanego nie wykonywać
11. Rozmieszczenie nadproży na rys. K-1.3.



# NBM Technology

Mroczko i Wspólnicy spółka jawna  
42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157  
tel/fax: 34 365-75-81  
e-mail: biuro@nbmtechnology.pl

**NBM Technology**  
Mroczko i Wspólnicy spółka jawna  
42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157  
tel/fax: 34 365-75-81  
e-mail: biuro@nbmtechnology.pl

**TYTUŁ**  
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGORWCU

**PROJEKTUJĄ:**  
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGORWCU

**OBIEKT:**  
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.  
UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGOROŚC

**INWESTOR:**  
NR EWID. JEDN. EWID. WĄGOROŚC-MIASTO, OBRĘB EWID. 302801\_1.0001, WĄGOROŚC

**DZIAŁEK:**  
[OB.1] BUDYNEK OBSŁUGI

**NAZWA RYSU:**  
NADPROŻE STALOWE NS6

**PROJEKT WYKONAWCZY**

**PW**

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Joanna Skątko	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		11.2020	1:10
SPRZĄDZĄCY:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Karolina Mendokiewicz	SLK/4737/PPOK/13	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		11.2020	K-1.15