WIDOK Z BOKU
SKALA 1:20



BRAMA OGRODZENIOWA PRZESUWNA (szt.1)– WIDOK
SKALA 1:20



WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:20





NAPĘD BRAMY:
Bramę należy dosatrczyć w komplecie wraz z napędami elektrycznymi i centralką sterowania. W skład kompletu będą wchodzić:
– napędy skrzydeł bramy – 2 szt.
– centralka sterowania napędami obsługująca bezprzewodowe otwieranie i zamykanie bramy zabudowana w obudowie przystosowanej do montażu na zewnątrz pomieszczeń, odpornej na warunki atmosferyczne w tym wnikanie wody do wnętrza i działanie promieniowania ultrafioletowego.
– sygnalizator optyczny, sygnalizujący otwieranie i zamykanie bramy.
– piloty do zdalnego otwierania bramy – 3 szt.

UWAGI:
1. Wymiary podano w mm.
2. Dopuszcza się zmianę parametrów bramy (przekroje elementów) z uwagi na systemowe rozwiązania danego producenta.
3. Rozpatrywać łącznie z PZT–1 i ZT–1
4. Brama przesuwna przemysłowa:
Brama samonośna wysięgnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama składa się z szyny jezdnej, zespołu jezdnego, konstrukcji zamkniętej skrzydła bramy, ramy prowadzącej, słupa zamykającego wyposażonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizującej skrzydło po jej otwarciu (w zależności od szerokości bramy).

Przekrój szyny jezdnej 95 x 85 [mm]
Wypełnienie skrzydła: panel kratowy płaski 2D (przykręcany do konstrukcji),
średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm],
średnica drutu pionowego: 6 [mm],
wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

NBM Technologie
NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy spółka jawna
42–202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365–75–81
e–mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ PROJEKTU:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU
OBIEKT:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62–100 WĄGROWIEC
NR EWID. DZIAŁEK:	NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2 JEDN. EWID. WĄGROWIEC–MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC
NAZWA RYS.:	KONSTRUKCJA BRAMY OGRODZENIOWEJ szer.5,0m

STADIUM DOKUMENTACJI: PW PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Joanna Sykuta	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		11.2020	1:25
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Karolina Mendakiewicz	SLK/4737/POOK/13	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		11.2020	ZT–3