

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:20



SŁUP SH1 wyk.x12
SKALA 1:25



WYKAZ ZBROJENIA SH1				ILOŚĆ	12
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Specyfikacja prętów		Uwagi
				B500A	B500SP	
	[mm]	[szt.]	[mm]	#8	#16	
1	16	16	6740		107.84	
2	8	34	1700	57.80		
3	16	16	2105		33.68	
4	8	34	1476	50.18		
Długość razem			[m]	107.98	141.52	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.395	1.580	
Masa razem			[kg]	42.65	223.60	
Masa wg stali			[kg]	42.65	223.60	
Masa ogólna (dla 1 sztuki)			[kg]	266.26		
Masa x ilość szt.			[kg]	3195.06		

UWAGI:

1. *Poziom ±0,00=83,30m n.p.m.*
2. *Wymiary w milimetrach, poziomy w metrach*
3. *Beton **C35/45 XA3** (stopy), **C35/45 XA3** (słupy i belki).*
4. *Stal **B500SP, B500A** (strzemiona).*
5. *Otulina do lica zbrojenia **c=50mm** dla stopy fundamentowej, **c=50mm** dla słupów.*
6. *Zbrojenie dopasować do szalunku.*
7. *Przerwy robocze zgodnie z opisem technicznym lub przyjętą technologią robót.*
8. *Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych oraz długości zakładów prętów zgodnie z normą PN-B-03264.*
9. *Podczas betonowania zatopić bednarkę zgodnie z branżą elektryczną*

NBM Technologie

NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ PROJEKTU:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU
OBIEKT:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC
NR EWID. DZIAŁEK:	NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2 JEDN. EWID. WĄGROWIEC-MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC
NAZWA RYS.:	[OB.14] STACJA PODCZYSZCZANIA OSADU ZE STUDZIENEK MIEJSKICH KONSTRUKCJA SŁUPÓW SH1

STADIUM DOKUMENTACJI: PW PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Joanna Sykuła	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		11.2020	1: 25
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Karolina Mendakiewicz	SLK/4737/POOK/13	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		11.2020	K-14.4