


skala 1:20

skg/g 1:20



1x Śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017-M12x50-8.8

stal nierdzewna A4

002

1. Barierki wykonać ze stali nierdzewnej **316 (1.4401)** zgodnie z opisem technicznym.
2. Spoiny nieoznaczone wykonać wg zasady $a=0.7 \times t_{min}$.
3. Śruby wykonać materiałowo zgodne z stalą konstrukcji (Uwaga 1).
4. Załamania w planie realizować za pomocą kolan hamburskich.
5. Maksymalny rozstaw słupków 1000mm.
6. Wszystkie wymiary zweryfikować na realizacji przed wykonaniem konstrukcji barierki w odniesieniu do technologii.
7. Ostateczny kształt i przebieg barierki zweryfikować z wybranymi na etapie realizacji urządzeniami



NBM Technologie

NBM Technologie
Mrocza i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ PROJEKTU: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU					
OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU					STADIUM DOKUMENTACJI PW PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC					
NR EWID. DZIAŁEK: NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2 JEDN. EWID. WĄGROWIEC-MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC					
NAZWA RYS.: [OB.6] WIATA SITOPIASKOWNIKA SCHEMAT MONTAŻOWY BARIEREK POMOSTÓW					
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Joanna Sykuła	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		11.2020	1:20
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Karolina Mendakiewicz	SLK/4737/POOK/13	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		11.2020	K-6.10