



PRZEKRÓJ 1-1
skala 1:20


WIDOK TYPOWEGO PRZESŁA BARIERKI W GRUNCIE

[Ob.5A,5B]

skala 1:20



Opcja demontażu łańcucha
(w miejscu komunikacji)



UWAGI:

1. Spoiny nieoznaczone wykonać wg zasady $a=0.7 \times t_{\min}$.
2. Poszczególne barierki spawać ze sobą na montaż spoinę II 2,5.
3. Barierki i łańcuch wykonać ze **stali nierdzewnej 304** zgodnie z opisem technicznym.
4. Kotwy montować zgodnie z wytycznymi producenta.
6. Załamania w planie realizować za pomocą kolan hamburskich.
7. Lokalizacja barierki wg. projektu budowlanego, PZT i planu dróg.
8. Maksymalny rozstaw słupków 1100mm
9. Dopuszcza się zastosowanie systemowego rozwiązania barierki.
10. Wszystkie wymiary zweryfikować na etapie realizacji. Słupki i poprzeczki barierki wykonać tak aby nie kolidowały z proj. instalacjami technologicznymi i armaturą wg. projektu branży techn.-sanit.



NBM Technologies

NBM Technologies
Mrocza i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologies.pl

TYTUŁ PROJEKTU:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU			
OBIEKT:		OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU			
INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC			
NR EWD. DZIAŁEK:		NR EWDENCYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2 JEDN. EWD. WĄGROWIEC-MIASTO, OBRĘB EWD. 302801_1.0001, WĄGROWIEC			
NAZWA RYS.:		[OB.5A,5B] OSADNIKI WTÓRNE SCHEMAT MONTAŻOWY BARIEREK			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Joanna Sykuła	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		11.2020	1:20
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Karolina Mendakiewicz	SLK/4737/P00K/13	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		11.2020	K-5.4

PW
PROJEKT
WYKONAWCZY