


BUDYNEK ODWADNIANIA OSADÓW OB[10]
 – PRZEKRÓJ C-C – INSTALACJE
 TECHNOLOGICZNE I SANITARNE
 1:50



- UWAGI:

1. OZNACZENIA ZGODNIE ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM I ZESTAWIENIEM URZĄDZEŃ I ARMATURY
2. MONTAŻ I INSTALACJE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
3. PO WYBORZE DOSTAWCY URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Z UWAGI NA ZASTRZEŻENIA PRODUCENTÓW CO DO ZMIANAŁ KONSTRUKCYJNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY NA ETAPIE REALIZACJI SPORZĄDZIĆ PROJEKT MONTAŻOWY I DOSTOSOWAĆ INSTALACJE TECHNOLOGICZNE DO WYBRANYCH URZĄDZEŃ,
4. INSTALACJE WODY W BUDYNKU WYKONAĆ Z PP.
5. WSKAZANE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY POZIOME I PIONOWE NALEŻY WYKONYWAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH.
6. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ.
7. WSZYSTKIE PODEJŚCIA KANALIZACYJNE WYKONAĆ W ZASTYKOWANIU.
8. RURIODŁĄGI PONIŻEJ 1,90m OD POZIOMU POSADZKI NALEŻY OZNACZYĆ TAŚMIAMI OSTRZEGAWCZYMI
9. PROJEKTOWANE PRZEWODY KANALIZACJI WENIĘTRZNEJ NALEŻY WYKONAĆ Z RUR KSIĘŻĄTEK PVC/PP GRAWITACYJNYCH ŁĄCZONYCH KIEŁCICHOWO.
10. CZEPNIENIE I WYRZUTNIE ŚCIENNE WINNY BYĆ WYPOSAŻONE W SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED OWADAMI I GRYZONAMI ORAZ ŻĄŁADZIE PRZEWIESZCZĄCE.
11. INSTALACJE WENTYLACJI NALEŻY WYKONAĆ ZE MATERIAŁÓW ODPORNYCH NA ŚRODOWISKO KORÓZYJNE – STAL NIERDZEWNA, WENTYLATORY W WYKONANIU Z TWORZYW SZTUCZNYCH ODPORNYCH NA DZIAŁANIE ŚRODOWISKA AGRESYWNEGO.
12. WENTYLATORY DACHOWE ORAZ WNIETRZAKI W KOMPLECIE Z COKEŁEM REGULOWANYM DO KĄTA DACHU.
13. PRZEWODY ŚWIĘTEGO POWIERZA POWINNY MIEĆ ISOLACJĘ CIEPLĄ O NAJMNIEJ 30MM W PŁASZCZU OCHRONNYM ZAPEWNIĄCĄ NIEROZPRZESTRZENIANIE SIĘ OGNI.

NBM Technology

NBM Technology
Mroczko i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa ul. Bor 143/151
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnology.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU

OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIĘSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC

NR EWID. 5339/6, 5341, 5351/32, 5351/33 5342/2,
DZIAŁEK: obręb ewid. 302801_1.0001 WĄGROWIEC
jedn. ewid WĄGROWIEC_MIASTO

NAZWA RYS.: BUDYNEK ODWADNIANIA OSADÓW OB[10] – PRZEKRÓJ C–C
– INSTALACJE TECHNOLOGICZNE I SANITARNE

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN		SPECJALNOŚĆ	PODPIS		DATA
	NR UPRAWNIEN			PODPIS		
mgr inż. Tomasz Taropocz	SLK/3144/PWOS/10		TECHNOLOGICZNO – SANITARNA			11.2020
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIEN		SPECJALNOŚĆ	PODPIS		DATA
	NR UPRAWNIEN			PODPIS		
mgr inż. Weronika Kuliezo	SLK/7857/PWBS/19		TECHNOLOGICZNO – SANITARNA			11.2020

PROJEKT
WYKONAŁ
SŁABIA

1:5

NR RYSU

T-1

STANOWI DOKŁAD

PW