



KOMORA ZASUW OB.[29]
– RZUT I PRZEKRÓJ
– INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
1:50



- UWAGI:
1. OZNACZENIA ZGODNIE ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM I ZESTAWIENIEM URZĄDZEŃ I ARMATURY
 2. PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY POMPOWNI NALEŻY WYKONAĆ JAKO SZCZELNE SYSTEMOWE
 3. WŁĄZY WYKONAĆ JAKO STAŁOWE SZCZELNE (STAŁ NIERDZEWNA 316L) Z ZABEZPIECZENIEM PRZED SAMOZAMYKANIEM
 4. INSTALACJE TECHNOLOGICZNĄ W KOMORZE WYKONAĆ ZE STAŁI NIERDZEWNEJ 316L
 5. TYP PRZEJŚCIA SZCZELNEGO PODANY JAKO PRZYKŁADOWY DLA RURY OSŁONOWEJ O O OKREŚLONEJ GRUBOŚCI ŚCIANKI, JEŚLI NA ETAPIE WYKONAWSTWA ZASTOSOWANA ZOSTANIE INNA RURA OSŁONOWA, DOBÓR ŁAŃCUCHA NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I DOPASOWAĆ,
 6. WYMIAR WŁAZÓW TECHNOLOGICZNYCH DLA URZĄDZEŃ DOBRANY ZOSTAŁ DLA PRZYKŁADOWEGO DOSTAWCY URZĄDZENIA, PRZED WYKONANIEM OTWORU NALEŻY DOPASOWAĆ JEGO WYMIARY DO URZĄDZENIA DOSTARCZANEGO FINALNIE NA BUDOWĘ.



<div><div>N B M</div><div>Technologie</div></div> <div>NBM Technologie</div> <div>Mroczko i Wspólnicy spółka jawna 42-202 Częstochowa ul. B6 143/157 tel/fax: 34 365-73-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div>			
ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU			
OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU			
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC			
NR EWD. 5339/6, 5341, 5351/32, 5351/33 5342/2, DZIAŁEK: obręb ewid. 302801_1.0001 WĄGROWIEC jeden. ewid WĄGROWIEC_MIASTO			
NAZWA RYS.: KOMORA ZASUW OB.[29] – RZUT I PRZEKRÓJ – INSTALACJE TECHNOLOGICZNE			
PROJEKT WYKONAWCZY			SKALA
1:50			NR RZUTU
mgr inż. Tomasz Taropacz			11.2020
mgr inż. Weronika Kulcsza			11.2020