




ZBIORNIK OSADU
NADMIERNEGO OB.[12]
– RZUT I PRZEKROJE
– INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
1:100



UWAGI:

1. OZNACZENIA ZGODNIE ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM I ZESTAWIENIEM URZĄDZEŃ I ARMATURY
2. PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY POMPOWI NALEŻY WYKONAĆ JAKO SZCZELNE SYSTEMOWE
3. WŁĄZY WYKONAĆ JAKO STAŁOWE (STAŁ NIERDZEWNA 304) Z ZABEZPIECZENIEM PRZED SAMOZAMYKANIEM
4. INSTALACJE TECHNOLOGICZNĄ W POMPOWI WYKONAĆ ZE STAŁI NIERDZEWNEJ 304
5. TYP PRZEJŚCIA SZCZELNEGO PODANY JAKO PRZYKŁADOWY DLA RURY OSŁONOWEJ O O OKREŚLONEJ GRUBOŚCI ŚCIANKI, JEŚLI NA ETAPIE WYKONAWSTWA ZASTOSOWANA ZOSTANIE INNA RURA OSŁONOWA, DOBÓR ŁĄCZUCHA NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I DOPASOWAĆ.
6. WYMIAR WŁĄZÓW TECHNOLOGICZNYCH DLA URZĄDZEŃ DOBRANY ZOSTAŁ DLA PRZYKŁADOWEGO DOSTAWCY URZĄDZENIA, PRZED WYKONANIEM OTWORU NALEŻY DOPASOWAĆ JEGO WYMIARY DO URZĄDZENIA DOSTARCZANEGO FINALNIE NA BUDOWĘ.





NBM Technology

Mrocza i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnology.pl

NBM Technology

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU

OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOKANALIZACJI I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. JANOWECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC

NR EWID. DZIAŁEK: 5339/6, 5341, 5351/32, 5351/33 5342/2,
obręb ewid. 302801_1 0001 WĄGROWIEC
jedn. ewid. WĄGROWIEC_MIASTO

NAZWA RYS: ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO OB.[12] – RZUT I PRZEKROJE
– INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIENI	SPECJALIZACJA	PODPIS	DATA
mgr inż. Tomasz Taropocz	SLK/3144/PWOS/10	TECHNOLOGICZNO – SANITARNIA		11.2020
SPRZĄDAŁ	NR UPRAWNIENI	SPECJALIZACJA	PODPIS	DATA
mgr inż. Weronika Kuliesza	SLK/7857/PWBS/19	TECHNOLOGICZNO – SANITARNIA		11.2020

PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA

1:100

PW

T-17

STADIUM DOKUMENTACJI