



BUDYNEK ODWADNIANIA OSADÓW OB[10]

1:50



1. OZNACZENIA ZGODNIE ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM I ZESTAWIENIEM URZĄDZEŃ I ARMATURY

2. MONTAŻ I INSTALACJE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUENTA, PO WYBORZE DOSTAWCY URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Z UMIAMI NA ZASPIRZENIA PRODUCENTÓW CO DO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY WYKONAĆ NA ETAPIE REALIZACJI SPORZĄDZIĆ PROJEKT MONTAŻOWY I DOSTOSOWAĆ INSTALACJE TECHNOLOGICZNE DO WYBRANYCH URZĄDZEŃ,
3. INSTALACJE WODY W BUDYNKU WYKONAĆ Z PP.
4. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEMOŁÓW PRZEZ PRZEBUDOWY POZIOME I PIONOWE NALEŻY WYKONYWAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH,
5. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE WYKONAĆ ZE STALU NIERDZEWNEJ,
6. WSZYSTKIE PODEJŚCIA KANALIZACYJNE WYKONAĆ W ZASTYKOWANIU.
7. RURIOCIĄGI PONIŻEJ 1,90m OD POZIOMU POSADZKI NALEŻY OZNAČYĆ TAŚMIAMI OSTRZEGAWCZYMI
8. PROJEKTOWANE PRZEWODY KANALIZACJI WENIĘTRZNEJ NALEŻY WYKONAĆ Z RUR KSIĘŻATEK PVC/PP GRANITACYJNYCH ŁĄCZONYCH KIELICHOWO.
9. CZEPNIENIE I WYRZUTNIE ŚCIENNE WINNY BYĆ WYPOSAŻONE W SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED OZWADAMI I GRZYBIAMI ORAZ ŻALUZJE PRZECIWDROSCZĄCE.
10. INSTALACJE WENTYLACYJNE NALEŻY WYKONAĆ ZE MATERIAŁÓW ODPORNYCH NA ŚRODOWISKO KORÓZYJNE – STAL NIERDZEWNA, WENTYLATORY W WYKONANIU Z TWORZYW SZTUCZNYCH ODPORNYCH NA DZIAŁANIE ŚRODOWISKA AGRESYWNEGO.
11. WENTYLATORY DACHOWE ORAZ WYMIETRZAKI W KOMPLEKCIE Z COKEŁEM REGULOWANYM DO KĄTA DACHU.
12. PRZEWODY ŚWIĘTEGO POMIETRZA POMIANY MIĘĆ IZOLACJĘ CIEPLNĄ CO NAJMNIEJ 30MM W PŁASZCZU OCHRONNYM ZAPEWNIĄCĄ NIEODPRZESTRZENIANIE SIĘ OGNIĄ.

		NBM Technologies Mroczko i Wspólnicy spółka jawna 42-202 Częstochowa, ul. Ber 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl	
ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU			
OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU		STADIUM: DOKUMENTACJA	
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCiąGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC		PM NR EWID. 5339/6, 5341, 5351/32, 5351/33 5342/2, obręb ewid. 302801.1 0001 WĄGROWIEC DZIAŁEK: jedn. ewid WĄGROWIEC_MIASTO	
NAZWA RYS.: BUDYNEK ODMADNIANIA OSADÓW OB[10] – PRZEKRÓJ B-B – INSTALACJE TECHNOLOGICZNE I SANITARNE			
PROJEKTOWE:	NR UPRAWNIEN	SPECYFIKACJA	PODS
mgr inż. Tomasz Tardopocz	SLK/3144/PWOS/10	TECHNOLOGICZNO -SANITARNA	11.2020
OPRACOWA:	NR UPRAWNIEN	SPECYFIKACJA	PODS
mgr inż. Weronika Kułesza	SLK/7857/PWBS/19	TECHNOLOGICZNO -SANITARNA	11.2020
PROJEKT WYKONAWCZY SKALA			NR RYSUNKU T-15
1:50			