


A-A

Wentylator dachowy
cienoodporny
Q=100m³/h, P=80Pa,
0,06kW, 1500obr./min.,
wraz z opaską
przeciwdrganiową i kłopot
zwrotną oraz podstawę
dachową B-II i cokołem
montażowym regulowanym

WIATA SITOPIAKOWNIKA OB.[6]
– PRZEKRÓJ A-A
– INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
1:50



- LEGENDA:
- ŚCIEKI SUROWE
 - ŚCIEKI OCZYSZCZONE MECHANICZNIE
 - WODA TECHNOLOGICZNA
 - KANALIZACJA OGÓLNA/PULPA PIASKOWA
 - KABEL GRZEWJNY

- UWAGI:
- Oznaczenia zgodnie ze schematem technologicznym i zestawieniem urządzeń i armatury.
 - Montaż i instalację urządzeń technologicznych należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Po wyborze dostawcy urządzeń technologicznych z uwagi na zastrzeżenia producentów co do zmian konstrukcyjnych urządzeń. Należy na etapie realizacji sporządzić projekt montażowy i dostosować instalacje technologiczną do wybranych urządzeń.
 - Odcinki rur stalowych nierdzewnych posadowione w gruncie zaizolować taśmą PVC.
 - Instalacje rurowe powyżej poziomu gruntu należy wykonać w izolacji termicznej gr.min. 50mm (λ = 0,04) i płaszczu przeciwwilgociowym z blachy nierdzewnej, poniżej terenu w łupkach styropianowych.
 - Kable grzejne należy montować na rurociągach przez nawijanie wstęgi co ok. 25cm (dla rurociągów Dn150–200mm, dla rurociągów Dn40–80 wzdłużnie. Kable przytwierdzać do rur taśmą samoprzylepną aluminiową. Na tak przygotowany rurociąg montować izolację termiczną.
 - Instalacje technologiczną należy wykonać ze stali nierdzewnej AISI316L.



NBM Technologie

Mroczka i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU

OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. JANOWECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC

NR EWD. 5339/6, 5341, 5351/32, 5351/33 5342/2,
DZIAŁEK: obręb ewid. 302801.1.0001 WĄGROWIEC
jedn. ewid WĄGROWIEC_MAST10

NAMWA RYS.: WIATA SITOPIAKOWNIKA OB.[6] – PRZEKRÓJ A-A

– INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

PROJEKTOWAŁ	NR URZĄDZENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
mgr inż. Tomasz Toropcz	SLK/3144/PW05/10	TECHNOLOGICZNO – SANITARNIA		11.2020
SPRAWDZIŁ	NR URZĄDZENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
mgr inż. Weronika Kułesza	SLK/7957/PWB5/19	TECHNOLOGICZNO – SANITARNIA		11.2020

SKALA
1:50
NR DOKUMENTU
T-8