


KOMORA ROZDZIAŁU OB.[7]
– RZUT I PRZEKRÓJ
– INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
1:50



- UWAGI:
1. OZNACZENIA ZGODNIE ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM I ZESTAWIENIEM URZĄDZEŃ I ARMATURY
 2. PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY POMPOWNI NALEŻY WYKONAĆ JAKO SZCZELNE SYSTEMOWE
 3. WŁĄZY WYKONAĆ JAKO STALOWE SZCZELNE
 4. INSTALACJE TECHNOLOGICZNĄ W KOMORZE NALEŻY WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI316L
 5. TYP PRZEJŚCIA SZCZELNEGO PODANY JAKO PRZYKŁADOWY DLA RURY OSŁONOWEJ O O OKREŚLONEJ GRUBOŚCI ŚCIANKI, JEŚLI NA ETAPIE WYKONAWSTWA ZASTOSOWANA ZOSTANIE INNA RURA OSŁONOWA, DOBÓR ŁAŃCUCHA NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I DOPASOWAĆ.
 6. PRZY PRZEPŁYWOMIERZACH NALEŻY ZASTOSOWAĆ REDUKCJE NIESYMETRYCZNE.

<div><div>N B M</div><div>Technologie</div></div> <div>NBM Technologie</div> <div>Mroczka i Wspólnicy spółka jawna 42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div>							
ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU							
OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU							
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC				STRONA DOKUMENTACJI			
NR EWD. 5339/6, 5341, 5351/32, 5351/33 5342/2. DZIAŁEK: obręb ewid. 302801.1.0001 WĄGROWIEC jedn. ewid WĄGROWIEC_MASTO				PW PROJEKT WYKONAWCZY			
NAZWA RYS.: KOMORA ROZDZIAŁU OB.[7] – RZUT I PRZEKRÓJ – INSTALACJE TECHNOLOGICZNE				SKALA			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Toropocz				1:50			
SPECJAŁISTA: mgr inż. Weronika Kułesza				NR RYSUNKU			
SLK/7957/PW05/19				T-10			
SLK/3144/PW05/10				DATA			
TECHNOLOGICZNO-SANITARNIA				11.2020			
SPECJAŁISTA: mgr inż. Weronika Kułesza				DATA			
TECHNOLOGICZNO-SANITARNIA				11.2020			

Nr przejsćia	Rura osłoniowa	Rura przewodowa	Typ przejsćia /ilość ogniwi
1	Dn125x3st.nd	DN80st.nd	ŁU3/9
2	Dn250x3st.nd	DN200st.nd	ŁU3/19
3	Dn400x4st.nd	DN300st.nd	ŁU5/20
4	Dn100x3st.nd	DN50st.nd	ŁU3/7