FUNDAMENT Fp1– wyk.x1
SKALA 1:20



PRZEKRÓJ A–A
SKALA 1:20



PRZEKRÓJ B–B
SKALA 1:20



A

- proj. fundament żelbetowy C25/30 gr.30cm
- utwardzony powierzchniowo
- beton ochronny C12/15 gr.4cm
- 2x papa termozgrzewalna podkładowa
- chudy beton C12/15 gr.10cm

WYKAZ ZBROJENIA Fp1				ILOŚĆ	1
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Specyfikacja prętów B500SP	Uwagi
	[mm]	[szt.]	[mm]	#12	
1	12	23	2510	57.73	
2	12	23	1740	40.02	
3	12	12	4022	48.26	
4	12	12	3340	40.08	
Długość razem			[m]	186.09	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.888	
Masa razem			[kg]	165.25	
Masa wg stali			[kg]	165.25	
Masa ogólna (dla 1 sztuki)			[kg]	165.25	
Masa x ilość szt.			[kg]	165.25	

UWAGI:

1. Rzędna ±0,00 = 80,50m n.p.m.
2. Wymiary podano w milimetrach, poziomy w metrach.
3. Beton **C25/30 XC2**.
4. Stal zbrojeniowa **B500SP**.
5. Otulina do lica zbrojenia od górnej powierzchni fundamentu **c=75mm**, od pozostałych powierzchni **c=40mm**.
6. Fundament wykończyć, wg.rzutu przyziemia.
7. Zbrojenie dopasować do szalunku.
8. Wszelkie przejścia instalacyjne wykonać zgodnie z branżą elektryczną
9. Montaż urządzenia wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.
10. Rozstaw kotew dostosować do elementów mocujących urządzenie z zachowaniem wykomogów konstrukcyjnych.
11. Ze względu na modernizacyjny charakter robót wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.
12. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem B–V.1.

NBM Technologie

NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy spółka jawna
42–202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365–75–81
e–mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ PROJEKTU:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU
OBIEKT:	PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62–100 WĄGROWIEC
NR EWID. DZIAŁEK:	NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC –MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22
NAZWA RYS.:	[V] BUDYNEK ENERGETYCZNY KONSTRUKCJA FUNDAMENTU POD AGREGAT

STADIUM DOKUMENTACJI: PW PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Joanna Sykuła	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		12.2020	1:20
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Karolina Mendakiewicz	SLK/4737/POOK/13	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		12.2020	K–V.1