



DRABINA ZEWNĘTRZNA szt.1 – SCHEMAT
SKALA 1:20




UWAGI:

1. STAL nierdzewna 316 (1.4401) zgodnie z opisem technicznym.
2. Spoiny nieoznaczane wykonać wg zasady a=0.7xtmin.
3. Kotwy mocować zgodnie z wytycznymi producenta kotew.
4. Drabinę mocować do ściany za pomocą kotew M12 kl.min.5.8, min. głębokość wklejenia pręta hf=110mm. Uwaga rozstaw mocowań drabiny dla ścian żelbetowych max.3m, dla budynków o ścianach murowanych max.1m. Rodzaj kotew, ich ostateczny rozstaw i głębokość zakotwienia oraz ostateczny rozstaw mocowań drabiny do konstrukcji nośnej dostosować na etapie realizacji do projektowanego materiału ściany, do której będą montowane w porozumieniu z producentem kotew. Ilość mocowań drabiny nie mniej niż 3. W części murowanej rozstaw zakotwień ustawić tak aby kotwieć drabiny w pierwszej kolejności do więźb i rdzeni a następnie do murów.
5. Istnieje możliwość zamiany KOTEW na inne o takich samych parametrach technicznych.
6. Przed wykonaniem elementu wszystkie wymiary zwerfikować na etapie realizacji
7. Dopuszcza się zmianę drabiny na handlową przy zachowaniu parametrów wymiarowych i materiałowych.
8. Drabiny o długości mniejszej niż 3m wykonywać bez kosza zabezpieczającego
9. Drabiny o długości większej niż 10m wykonywać ze spocznikiem.
10. Niniejszy rysunek ma charakter poglądowy, stanowi wytyczną do wykonania elementu, wg. której należy opracować projekt warsztatowy elementu.

skala 1:5



PRZĘKRÓJ 1-1
SKALA 1:10



NBM Technologie

NBM Technologie
Mroczka i Współwzrosty
42-202 Częstochowa, Bór 143/157
tel./fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl



TYTUŁ: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W

PROJEKTU: WĄGROWCU

OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC

NR EWID.: NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC
DZIAŁEK: -MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22

NAZWA RYS.: [IV] BUDYNEK PRZEPOMPOWNI
SCHEMAT MONTAŻOWY DRABINY

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Joanna Sykuta
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Karolina Mendkiewicz

DATA: 12.2020
PODSZ: [signature]

DATA: 12.2020
PODSZ: [signature]

PW

PROJEKT
WYKONAWCZY

NR RYSUNKU
1:20

NR RYSUNKU
K-IV.13