[IV] BUDYNEK PRZEPOMPOWNI – RZUT PIĘTRA (+3,2) – STAN PROJEKTOWANY – ZESTAWCZY
SKALA 1:50



LEGENDA:

- ściany istniejace
- wymurowania / zamurowania
- zabetonowania/wybetonowania
- proj. przejścia instalacyjne wg. branży techn.-sanit.
- proj. przejścia instalacyjne przez posadzkę wg. branży techn.-sanit.

SCHEMAT PODZIAŁU BUDYNKU NA STREFY POŻAROWE



UWAGI:

1. Wymiary w centymetrach, poziomy w metrach.
2. Poziom ±0,00 = 79,41m n.p.m (wg pomiarów geodezyjnych)
3. Wybicia pod otwory technologiczno-sanitarne zweryfikować z branżami instalacyjnymi na realizacji.
4. Ostateczną lokalizację otworów technologiczno-sanitarnych weryfikować na wykonawstwie, otwory te nie mogą być wykonywane w elementach konstrukcyjnych tj. wieńcach żelbetowych, belkach stropu, rdzeniach ścian, – należy ich dokładną lokalizację dostosować na wykonawstwie po odkryciu tynków
5. Ze względu na modernizacyjny charakter robót wszystkie wymiary zweryfikować na budowie
6. Wymiary stolarki i ślusarki do demontażu podano w świetle ościeży.
7. Demontaż stolarki i ślusarki wg. opisów na rzutach i przekrojach.
8. Wymiary otworów i wybić pod stolarkę należy zweryfikować w porozumieniu z dostawcą stolarki.
9. Wymiar "60(a)" oznacza, że jeżeli urządzenie będzie większe niż wymiar wnęki na rzucie równy 60cm to urządzenie należy zamontować natynkowo.

NBM Technologie

NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ PROJEKTU:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU
OBIEKT:	PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC
NR EWID. DZIAŁEK:	NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC –MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22
NAZWA RYS.:	[IV] BUDYNEK PRZEPOMPOWNI RZUT PIĘTRA – STAN PROJEKTOWANY – ZESTAWCZY

STADIUM DOKUMENTACJI: PW PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Joanna Sykuła	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		12.2020	1:50
SPRAWDZIŁ:	**NR UPRAWNIEŃ**	**SPECJALNOŚĆ**	**PODPIS**	**DATA**	**NR RYSUNKU**
mgr inż. Karolina Mendakiewicz	SLK/4737/POOK/13	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		12.2020	K-IV.3