




[iv] BUDYNEK PRZEPOMPOWNI – RZUT PIWNIC – STAN ISTNIEJĄCY – WYBURZENIA I DEMONTAŻE

SKALA 1:50



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – PIWNICA – STAN ISTNIEJĄCY					
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m <sup>2</sup> ]	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	SUFIT PODWIESZANY
-1,1	POMOST OBŚLUGOWY KOMÓR	13,91	betonowa	beton	brak
-1,1A	KOMUNIKACJA	5,01	betonowa	beton	brak
-1,2	POMPOWNIWA	60,04	betonowa	farba emulsyjna	brak
RAZEM		78,96	m <sup>2</sup>		

LEGENDA:



Wyburzenia/rozbiórki/demontaże



– istn. przejścia instalacyjne

UWAGI:

1. Wymiary w centymetrach, poziomy w metrach.
2. Poziom  $\pm 0,00 = 79,41\text{m}$  n.p.m (wg pomiarów geodezyjnych)
3. Wybicia pod otwory technologiczno-sanitarne zweryfikować z branzami instalacyjnymi na realizacji.
4. Ostateczny lokalizację otworów technologiczno-sanitarnych weryfikować na wykonawstwie, otwory te nie mogą być wykonane w elementach konstrukcyjnych tj. wieńcach żelbetonowych, belkach stropu, rżeniach ścian, – należy ich dokładną lokalizację dostosować na wykonawstwie po odkryciu tynków
5. Ze względu na modernizacyjny charakter robót wszystkie wymiary zweryfikować na budowie
6. Wymiary stolarki i ślusarki do demontażu podano w świetle ościeży.
7. Demontaż stolarki i ślusarki wg. opisów na rzutach i przekrojach.
8. Wymiary otworów i wybicie pod stolarkę należy zweryfikować na porozumieniu z dostawcą stolarki.

# NBM Technology

NBM Technologie  
Mszczka i Wspólnicy spółka jawna  
42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157  
tel./fax: 34 365-73-81  
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU  
PROJEKTU: WĄGROWCU

OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.  
UL. JANOWICKA 100, 62-100 WĄGROWEC

NR EWID. NR EVIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC  
DZIAŁEK/ADRES: -MIASTO, OBRĘB EWID. 302801\_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNIA 22

NAZWA RYS.: [IV] BUDYNEK PRZEPOMPOWNI  
RZUT PIWNIC – STAN ISTNIEJĄCY – WYBURZENIA I DEMONTAŻE

PROJEKTOWY:	NR UPRAWNIEN.	SPECJALNOŚĆ:	PODPS.	DATA	NR RISUNKU
mgr inż. Marek Cebon	UAN-III/-7342/350/94	ARCHITEKTONICZNA		10.2020	1 : 50
mgr inż. Joanna Szykuła	SLK/3849/PWK0/11	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		10.2020	
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEN.	SPECJALNOŚĆ:	PODPS.	DATA	
mgr inż. arch. Witold Dominik	65/98	ARCHITEKTONICZNA		10.2020	
mgr inż. Kordelino Mendekiewicz	SLK/4737/PWK0/13	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		10.2020	B-IV.1

PB

PROJEKT  
BUDOWLANY