


DETAL DOBETONOWANIA ŚCIANY

SKALA 1:10



UWAGI:

1. Rzędna $\pm 0,00 = 79,40\text{m n.p.m}$ (wg dokumentacji archiwalnej)
2. Wymiary podano w milimetrach, poziomy w metrach.
3. STAL **B500A**, Beton **C30/37 XA1**.
4. Minimalna otulina do lica zbrojenia $c=30\text{mm}$
5. Zbrojenie dopasować do szalunku.
6. Zbrojenie proj. fragmentu ściany zakotwić w istniejącej ścianie. Otwory nawiercić w istn. ścianie i wkleić za pomocą żywicy epoksydowej do wklejania prętów zbrojeniowych.
7. Zaleca się sprawdzenie wymiarów na budowie. W przypadku rozbieżności z wymiarami założonymi na rysunku należy zachować zasadę kotwienia prętów na min. 150mm.
8. Przed betonowaniem wyrównać krawędzie istniejącej ściany. Krawędzie istniejących ścian należy zgroszkować i zastosować warstwę szczepną, aby połączyć beton stary i nowy.
9. Usytuowanie DETALU na rys. B-III.2



NBM Technologies

NBM Technologies
Mrocza i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ PROJEKTU:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU				
OBIEKT:		PRZEPOMPOWIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU				
INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62–100 WĄGROWIEC				
NR EWID. DZIAŁEK:		NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC – MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22				
NAZWA RYS.:		[III] PIASKOWNIK DETAL DOBETONOWANIA ŚCIANY				
PROJEKTOWAŁ:		NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Joanna Sykuła		SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO– BUDOWLANA		12.2020	1:10
SPRAWDZIŁ:		NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Karolina Mendakiewicz		SLK/4737/P00K/13	KONSTRUKCYJNO– BUDOWLANA		12.2020	K–III.1