




PLYTA Pł1-1,38x1,57m-ZBROJENIE PODSTAWOWE

SKALA 1:20




PRZESZKÓŁ 1-1

SKALA 1:20



DETAL MONTAŻU KĄTOWNIKA OBWODOWEGO PŁYTY Pł1

SKALA 1:5



WYKAZ ZBROJENIA PŁYTY PRZESZKRYCIA					ILOŚĆ		Uwagi
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość		B500A	B500SP	
	mm	szt.	mm		#6	#10	
1	10	9	1940			17.46	
2	10	9	1300			11.70	
3	10	8	2100			16.80	
4	10	8	1500			12.00	
5	6	21	280		5.88		
Długość razem			m		5.88	57.96	
Masa jednostkowa			kg/m		0.222	0.617	
Masa razem			kg		1.31	35.76	
Masa wg stali			kg		1.31	35.76	
Masa ogólna (dla 1 sztuki)			kg			37.07	
Masa x ilość szt.			kg			37.07	

- UWAGI:**
- Wymiary w milimetrach, poziomy w metrach
  - Beton C30/37 XF3.
  - Stal B500SP, B500A (strzemiona).
  - Otulina do lica zbrojenia c=40mm.
  - Zbrojenie dopasować do szalunku.
  - Przerwy robocze zgodnie z opisem technicznym lub przyjętą technologią robót.
  - Długość zakotwienia prętów zbrojeniovych oraz długości zakładow prętów zgodnie z normą PN-B-03264.
  - Kątowniki wykonać ze stali nierdzewnej 316 (1.4401).
  - Lokalizacja wg. rys. B-1.2

NBM

Technologie

NBM Technologie

Mocznik i Wspólnicy spółka jawna  
42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157  
tel/fax: 34 365-75-81  
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU

PROJEKTU:

WĄGROWCU

OBJEKT:

PRZEPOMPOWNIĄ PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU

INWESTOR:

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.  
UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC

NR EWD.

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEJN. EWID. WĄGROWIEC

DZIAŁEK:

-MASTO, OBRĘB EWID. 302801\_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22

NAZWA RYS:

[1] KOMORA PRZEWODOWA

PROJEKTOWAŁ:

KONSTRUKCJA PŁYTY PRZESZKRYCIA W KOMORZE PRZEWODOWEJ

mgr inż. Joanna Skula

mgr inż. Karolina Mendekiewicz

NR RYSUNKU

1:20

NR RYSUNKU

K-1.1

PROJEKT WYKONAWCZY

PW