


## TYPOWA STUDZIENKA KANALIZACYJNA Z KRĘGÓW BETONOWYCH

1. Właz żeliwny w terenie zielonym typu lekkiego klasy A15; w ciągach pieszych: A15 lub B125; ruch kołowy samochodów ciężarowych: D400
2. Pierścienie regulacyjne wyrównawcze ilość oraz typ pasować na budowie;
3. Prefabrykowana płyta betonowa, średnica zgodnie z projektem;
4. Połączenie elementów studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poślizgowej;
5. Prefabrykowane kręgi żelbetowe, średnica zgodnie z projektem;
6. Szerokie podwójne stopnie złazowe, montowane w zakładzie prefabrykacji, układ stopni drabinkowy w rozstawie pionowym co 250mm. Konstrukcja stopnia rdzeń stalowy w otulinie tworzywowej;
7. Izolacja bitumiczna przeciwwilgociowa x2;
8. Prefabrykowana podstawa żelbetowa, średnica zgodnie z projektem;
9. Przejście szczelne dla rur PVC; montowane w zakładzie prefabrykacji;
10. Dno (kineta) wylane z betonu klasy C45/55; w zakładzie prefabrykacji;
11. Podlewka z betonu C12/15;
12. Podsyпка piaskowa.
13. Przyłącze kaskadowe




11 Ø1000; Ø1200; Ø1500; Ø2000; Ø3000  
12

UWAGI:

1. WYSOKOŚĆ KRĘGÓW BETONOWYCH I PODSTAWY ORAZ ILOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH KRĘGÓW BETONOWYCH DOPASOWANA DO WYSOKOŚCI STUDZIENKI – DOBRAĆ NA ETAPIE REALIZACJI ROBÓT,
2. WPUSTY DESZCZOWE WINNY BYĆ WYKONANE Z KRĘGÓW BETONOWYCH O PARAMETRACH: BETON KLASY C35/45, WODOSZCZELNOŚĆ W8, MROZOODPORNOŚĆ F150, NASIĄKLIWOŚĆ 5%, KLASA EKSPOZYCJI XA3.

Przyłącze kaskadowe



**NBM Technologie**

NBM Technologie  
Mrocza i Wspólnicy spółka jawna  
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157  
tel/fax: 34 365-75-81  
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU

OBIEKT: PRZEPOMPOWIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.  
UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC

NR EWID. DZIAŁEK: 2423, 2424, 2428, 62-100 WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22,  
obręb ewid. 302801\_1.0001 WĄGROWIEC  
jedn. ewid WĄGROWIEC\_MIASTO

NAZWA RYS.: TYPOWA STUDZIENKA KANALIZACYJNA Z KRĘGÓW BETONOWYCH

STADIUM DOKUMENTACJI

PB

PROJEKT  
BUDOWLANY

SKALA

1:25

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Tomasz Tarapacz	SLK/3144/PWOS/10	TECHNOLOGICZNO -SANITARNIA		10.2020	SM-6
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	
mgr inż. Weronika Kulesza	SLK/7857/PWBS/19	TECHNOLOGICZNO -SANITARNIA		10.2020	