


[IV] BUDYNEK PRZEPOMPOWNI – RZUT PIĘTRA (+3,2) – STAN ISTNIEJĄCY – WYBURZENIA I DEMONTAŻE

SKALA 1:50



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – PIĘTRO – STAN ISTNIEJĄCY					
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m ²]	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	SUFIT PODWIESZANY
1.1.	KOMUNIKACJA	1,82	łostriko	łamperia olejno+farba emulsyjna	brak
1.2.	KOMUNIKACJA	16,09	łostriko	olejno+farba emulsyjna	brak
1.3.	DZŁURKA	9,60	plytki ceramiczne	panele ścienne	brak
1.4.	POMIESZCZENIE BIUROWE	13,22	plytki ceramiczne	boazeria	brak
1.5.	JADALNIA	23,34	plytki ceramiczne	farba emulsyjna+plytki ceramiczne nad meblami	brak
1.6.	SZATNIA CZYSTA	9,61	plytki PCW	farba emulsyjna	brak
1.7.	UMYWALNIA	7,51	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne do 2m +farba emulsyjna	brak
1.8.	WC	2,67	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne do 2m +farba emulsyjna	brak
1.9.	SZATNIA BRUDNA	7,04	plytki PCW	farba emulsyjna	brak
1.10.	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	4,60	łostriko	farba emulsyjna	brak
RAZEM		95,50	m ²		

LEGENDA:

 Wyburzenie/rozbiórki/demontaże

 istn. przejścia instalacyjne

UWAGI:

- Wymiary w centymetrach, poziomy w metrach.
- Poziom $\pm 0,00 = 79,41\text{m n.p.m}$ (wg pomiarów geodezyjnych)
- Wybicia pod otwory technologiczno-sanitarne zwerfikować z branżami instalacyjnymi na realizacji.
- Ostateczną lokalizację otworów technologiczno-sanitarnych zwerfikować na wykonawstwie, otwory te nie mogą być wykonywane w elementach konstrukcyjnych tj. więcicach żelbetowych, belkach stropu, rżeniach ścian, – należy ich dokładną lokalizację dostosować na wykonawstwie po odkryciu tynków
- Ze względu na modernizacyjny charakter robót wszystkie wymiary zwerfikować na budowie
- Wymiary stolarki i ślusarki do demontażu podano w świetle oszczędzi.
- Demontaż stolarki i ślusarki wg. opisów na rzutach i przekrojach.
- Wymiary otworów i wybie pod stolarkę należy zwerfikować w porozumieniu z dostawcą stolarki.



NBM Technologie

Mroczko i Wspólnicy sp. z o.o.
42-202 Częstochowa 34-365-81
tel./fax: 34-365-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ PROJEKTU:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄROWCU				STADIUM OKREŚLACIALI
OBJEKT:		PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄROWCU				
INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄROWIEC				PB PROJEKT BUDOWLANY
NR EWD.		NR EWENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428, JEDN. EWD. WĄROWIEC				
DZIAŁEK/ADRES:		-MIASTO, OBRĘB EWD. 302801_1.0001, WĄROWIEC, UL. KLASZTORNA 22				
NAZWA RYS:		[IV] BUDYNEK PRZEPOMPOWNI RZUT PIĘTRA – STAN ISTNIEJĄCY – WYBURZENIA I DEMONTAŻE				
PROJEKTOWAŁ:		NR PRACOWNIK	SPECJALNOŚĆ	PROPS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Marek Cabon		UAN-VIII-7342/350/94	ARCHITEKTONICZNA		10.2020	
mgr inż. Joanna Skula		SLK/3849/PMOK/11	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		10.2020	1:50
SPECJALNOŚĆ:		NR PRACOWNIK	SPECJALNOŚĆ	PROPS	DATA	
mgr inż. arch. Witold Dominik		65/98	ARCHITEKTONICZNA		10.2020	B-IV.3
mgr inż. Karolina Mendakiewicz		SLK/4737/POOK/13	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		10.2020	