




[II] BUDYNEK KRAT – RZUT PRZYZIEMIĄ – STAN PROJEKTOWANY – RYSUNEK ZESTAWCZY

SKALA 1:50



- LEGENDA:**
- ściany istniejące
 - zobetonowania/wybetonowania
 - proj. przejścia instalacyjne wg. branży techn.-sanit.
 - zarys proj. fundamentów



UWAGI:

- Wymiary w centymetrach, poziomy w metrach.
- Poziom $\pm 0,00 = 79,43m$ n.p.m (wg pomiarów geodezyjnych)
- Wybicia pod otwory technologiczno-sanitarne zweryfikować z branżami instalacyjnymi na realizacji.
- Ostateczną lokalizację otworów technologiczno-sanitarnych weryfikować na wykonawstwie, otwory te nie mogą być wykonywane w elementach konstrukcyjnych tj. wieńcach żelbetowych, belkach stropu, rdzeniach ścian, – należy ich dokładną lokalizację dostosować na wykonawstwie po odkryciu tynków
- Ze względu na modernizacyjny charakter robót wszystkie wymiary zweryfikować na budowie
- Wymiary stolarki i ślusarki do demontażu podano w świetle ościeży.
- Demontaż stolarki i ślusarki wg. opisów na rzutach i przekrojach.
- Wymiary otworów i wybieg pod stolarkę należy zweryfikować w porozumieniu z dostawcą stolarki.
- ** Należy zastosować rozwiązanie systemowe termomodernizacji stropodachów gwarantujące uzyskanie certyfikatu NRO dla systemu, z uwagi na przepisy p.poż.
- Na belce serwisowej należy zamontować wózek jezdny jednobelkowy oraz wciągnik ręczny łańcuchowy o udźwigu max.2000kg
- Profil belki serwisowej należy zweryfikować po ostatecznym doborze urządzeń dźwigniowych (projektowany udźwąg urządzenia $Q=2000kg$).Belka serwisowa, dostarczana razem z urządzeniem jako komplet przez wybranego na etapie realizacji producenta urządzenia. Poziom spodu belki serwisowej dostosować wg. wytycznych wybranego na etapie realizacji producenta urządzenia technologicznego lecz nie wyżej niż 4m nad poziom posadzki.

NBM Technologie		NBM Technologie Mroczko i Wspólnicy spółka jawna 42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157 tel./fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl	
TYTUŁ PROJEKTU:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU	STANOWI DOKUMENTACJĘ	
OBIEKT:	PRZEPOMPOWIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU	P.W.	
INWESTOR:	MIĘSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC	PROJEKT WYKONAWCZY	
NR EWD. DZIAŁEK:	NR EWDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWD. WĄGROWIEC –MASTO, OBRĘB EWD. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22		
NAZWA RYS.:	[II] BUDYNEK KRAT		
RZUT PRZYZIEMIĄ – STAN PROJEKTOWANY – RYSUNEK ZESTAWCZY			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jolanna Skuła	DATA:	12.2020
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Karolina Mendekiewicz	DATA:	12.2020