[IV] BUDYNEK PRZEPOMPOWNI – RZUT PRZYZIEMIA – STAN ISTNIEJĄCY – WYBURZENIA I DEMONTAŻE

SKALA 1:50



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – PRZYZIEMIE – STAN ISTNIEJĄCY

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m²]	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	SUFIT PODWIESZANY
0.1.	HOL	4,02	lastriko	lamperia olejna+farba emulsyjna	brak
0.2.	POMOST KOMUNIKACYJNY	24,45	lastriko	farba emulsyjna	brak
0.2A.	KOMUNIKACJA	8,30	stal czarna malowana	farba emulsyjna	brak
0.3.	KOTŁOWNIA/ WARSZTAT	14,23	posadzka betonowa	farba emulsyjna	brak
0.4.	POM. ROZDZIELNI GŁÓWNEJ	19,32	płytki PCW	lamperia olejna+farba emulsyjna	brak
0.5.	KOMUNIKACJA	7,36	lastriko	lamperia olejna+farba emulsyjna	brak
	RAZEM	77,68	**m²**		

LEGENDA:

Wyburzenia/rozbiórki/demontaże

istn. przejścia instalacyjne

UWAGI:

1. Wymiary w centymetrach, poziomy w metrach.
2. Poziom ±0,00 = 79,41m n.p.m (wg pomiarów geodezyjnych)
3. Wybicia pod otwory technologiczno–sanitarne zweryfikować z branżami instalacyjnymi na realizacji.
4. Ostateczną lokalizację otworów technologiczno–sanitarnych weryfikować na wykonawstwie, otwory te nie mogą być wykonywane w elementach konstrukcyjnych tj. wieńcach żelbetowych, belkach stropu, rdzeniach ścian, – należy ich dokładną lokalizację dostosować na wykonawstwie po odkryciu tynków
5. Ze względu na modernizacyjny charakter robót wszystkie wymiary zweryfikować na budowie
6. Wymiary stolarki i ślusarki do demontażu podano w świetle ościeży.
7. Demontaż stolarki i ślusarki wg. opisów na rzutach i przekrojach.
8. Wymiary otworów i wybić pod stolarkę należy zweryfikować w porozumieniu z dostawcą stolarki.

NBM Technologie

NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy spółka jawna
42–202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365–75–81
e–mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ PROJEKTU:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU
OBIEKT:	PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62–100 WĄGROWIEC
NR EWID. DZIAŁEK/ADRES:	NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC –MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22
NAZWA RYS.:	[IV] BUDYNEK PRZEPOMPOWNI RZUT PRZYZIEMIA – STAN ISTNIEJACY – WYBURZENIA I DEMONTAŻE

STADIUM DOKUMENTACJI: PB PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Marek Caban	UAN–VIII–7342/350/94	ARCHITEKTONICZNA		10.2020	1:50
mgr inż. Joanna Sykuła	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		10.2020	
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. arch. Witold Dominik	65/98	ARCHITEKTONICZNA		10.2020	B–IV.2
mgr inż. Karolina Mendakiewicz	SLK/4737/POOK/13	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		10.2020	