ISTN. BUDYNEK PRZEPOMPOWNI OB[IV];
– RZUT PIĘTRA
– INSTALACJE OGRZEWANIA I GAZU
1:50

SCHEMAT PODZIAŁU BUDYNKU
NA STREFY POŻAROWE



LEGENDA:

– – – – – c.o. zasilanie montaż natynkowo
– – – – – c.o. powrót montaż natynkowo
– – – – – istniejąca instalacja gazu
——— projektowana instalacja gazu

OZNACZENIA:

CV(C; SAN)XX–YYY/ZZZZ
..... W

CV – grzejnik stalowy płytowy podłączenie dolne
C – grzejnik stalowy płytowy podłączenie boczne
SAN – grzejnik łazienkowy
XX – 11/10 – jednopłytowy
21s – dwupłytowy z 1 radiatorem
22/20 – dwupłytowy
33/30 – trzypłytowy
YYYY – wysokość grzejnika
ZZZZ – długość grzejnika
.... W – moc grzewcza
R(1,2...) – rozdzielacze grzejnikowe
"P" – piony

0.24 +8°C
951W
nr pomieszczenia
temp. wewnętrzna
obliczeniowe
zapotrzebowanie
na ciepło

UWAGI:

1. Część przewodów zasilających grzejniki należy ułożyć w warstwach posadzki i wykonać z rur PEX ø16x2,0. Przewody do poszczególnych rozdzielaczy grzejnikowych ułożyć w warstwach posadzki i wykonac z rur PEX ø25x2,5.

2. Na rurociągach montowanych w bruzdach i posadzce należy zastosować izolację z systemowych otulin z PE z płaszczem ochronnym. Na rurociągach prowadzonych w przestrzeniach zakrytych należy zastosować izolację z systemowych otulin z PE. Na rurociągach prowadzonych natynkowo należy zastosować otuliny izolacyjne z kauczuku syntetycznego.

6. Przejścia instalacji pomiędzy poszczególnym strefami p.poż należy wykonać z wykorzystaniem przejść p.poż. zgodnie z klasą EI danej przegrody budowlanej.(dotyczy przewodów >ø40mm)

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA
1.1.	KOMUNIKACJA
1.2.	KOMUNIKACJA
1.3.	STEROWNIA
1.4.	POMIESZCZENIE SPRZĘTU PORZĄDKOWEGO
1.5.	POMIESZCZENIE SOCJALNE
1.6.	SZATNIA CZYSTA
1.7.	UMYWALNIA
1.8.	WC
1.9.	SZATNIA BRUDNA

NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy spółka jawna
42–202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365–75–81
e–mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU
OBIEKT:	PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62–100 WĄGROWIEC
NR EWID. DZIAŁEK:	2423, 2424, 2428, 62–100 WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22, obręb ewid. 302801_1.0001 WĄGROWIEC jedn. ewid WĄGROWIEC_MIASTO
NAZWA RYS.:	ISTN. BUDYNEK PRZEPOMPOWNI OB[IV] – RZUT PIĘTRA INSTALACJE OGRZEWANIA I GAZU

STADIUM DOKUMENTACJI: PB PROJEKT BUDOWLANY
SKALA: 1:50

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
mgr inż. Tomasz Tarapacz	SLK/3144/PWOS/10	TECHNOLOGICZNO –SANITARNA		10.2020
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
mgr inż. Weronika Kulesza	SLK/7857/PWBS/19	TECHNOLOGICZNO –SANITARNA		10.2020

NR RYSUNKU: S–9