



DETAL MONTAŻU KĄTOWNIKA OBWODOWEGO ISTN. ŚCIANY KANAŁU POD KRATĄ POMOSTOWĄ SKALA 1:5



UWAGI:

1. Wymiary w milimetrach, poziomy w metrach
2. Kątowniki wykonać ze **stali nierdzewnej 316 (1.4401)**.
3. Lokalizacja wg. rys. B-I.1
4. Kątowniki montować na łączniki mechaniczne: kotwy wkręcane M6 hnom=55mm stal A4. Kotwy montować ściśle wg. wytycznych wybranego na etapie realizacji producenta kotew.

		NBM Technologie		NBM Technologie Mrocza i Wspólnicy spółka jawna 42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl	
TYTUŁ PROJEKTU: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU		OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU		STADIUM DOKUMENTACJI	
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC		NR EWID. DZIAŁEK: NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC - MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22		PW PROJEKT WYKONAWCZY	
NAZWA RYS.: [II] BUDYNEK KRAT KĄTOWNIK OBWODOWY ISTN. ŚCIANY KANAŁU POD KRATĄ POMOSTOWĄ - DETALE		PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Joanna Sykuła		NR RYSUNKU: 1:5	
NR UPRAWNIEN: SLK/3849/PWOK/11		SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		DATA: 12.2020	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Karolina Mendakiewicz		NR UPRAWNIEN: SLK/4737/P00K/13		DATA: 12.2020	
SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		PODPIS:		NR RYSUNKU: K-II.5	