



[IX] FUNDAMENT POD PŁUCZKĘ PIASKU

SKALA 1:50



RZUT FUNDAMENTU


SKALA 1:50



proj. płuczka piasku
wg. branży techn.-sanit.

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50



fund. żelbet. C30/37 XF3 gr.20cm

2x papa termozgrzewalna podkładowa

beton podkładowy C12/15 gr. 20cm

pospółka piaskowo-żwirowa zagęszczona
do $ld=0,97$ gr.30cm

istn. grunt rodzimy (Ps warstwa IVf)

zagęścić do $ld=0,90$ gr.~30cm

UWAGI:

- Poziom $\pm 0,00 = 79,30m$ n.p.m
- Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
- Beton – C30/37, XF3.
- Zbrojenie fundamentu przeciwskurczowe: siatka GÓRA I DOŁEM #8 o rozstawie 15x15cm
- Montaż PŁUCZKI PIASKU wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.
- Rozstaw kotew dostosować do elementów mocujących płuczkę z zachowaniem wymogów konstrukcyjnych.



NBM Technologie

NBM Technologie
Mrocza i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ PROJEKTU:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU			
OBIEKT:		PRZEPOMPOWIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU			
INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC			
NR EWID. DZIAŁEK/ADRES:		NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC - MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, KLASZTORNA 22			
NAZWA RYS.:		[IX] FUNDAMENT POD PŁUCZKĘ PIASKU DESKOWANIE			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Marek Caban	UAN-VIII-7342/350/94	ARCHITEKTONICZNA		10.2020	1:50
mgr inż. Joanna Sykuła	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		10.2020	
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. arch. Witold Dominik	65/98	ARCHITEKTONICZNA		10.2020	B-IX.1
mgr inż. Karolina Mendakiewicz	SLK/4737/P00K/13	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		10.2020	