



ŁAWA Ł1 szer.60cm L=9,4mb  
SKALA 1:20



ZASADA ZBROJENIA NAROŻA ŁAWY  
SKALA 1:20



Warstwy podkładowe dla ław

A
emulsja bitumiczna
ława fundamentowa żelbetowa C30/37 XA1 W8
2x papa termozgrzewalna podkładowa
chudy beton C12/15 gr.10cm
(strop warstwy nośnej Ps gr.30cm dogęścić do D=0,97)

UWAGI:

- Poziom ±0,00=79,41m n.p.m.
- Wymiary w milimetrach, poziomy w metrach
- Beton C30/37 W8 XA1 (ściany i ławy).
- Stal B500SP, B500A (strzemiona).
- Otulina do lica zbrojenia c=50mm dla ławy fundamentowej, c=40mm dla ścian fundamentowej.
- Zbrojenie dopasować do szalunku.
- Przerwy robocze zgodnie z opisem technicznym lub przyjętą technologią robót.
- Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych oraz długości zakładów prętów zgodnie z normą PN-B-03264.
- Wszystkie powierzchnie fundamentów stykające się z gruntem zaizolować emulsją asfaltową nieniszczącą styropianu.
- Zbrojenie ściany fundamentowej wg. rys. K-IV.6

WYKAZ ZBROJENIA Ł1				Ilość	1	
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Specyfikacja prętów		Uwagi
				B500A	B500SP	
1	16	38	580	#6	#16	
2	16	6	9400			22.04
3	6	31	860	26.66		56.40
4	16	20	2000			
Długość razem			[m]	26.66		118.44
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.222		1.578
Masa razem			[kg]	5.92		186.90
Masa wg stali			[kg]	5.92		186.90
Masa ogólna (dla 1 sztuki)			[kg]			192.82
Masa x ilość szt.			[kg]			192.82

NBM

Technologie

NBM Technologie

Mroczka i Wspólnicy spółka jawna

42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157

tel/fax: 34 365-75-81

e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ

PROJEKTU:

OBIEKT:

INWESTOR:

NR EWD. DZIAŁEK:

NAZWA RYS.:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU

PRZEPOMPOWNIĄ PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

UL. JANOWIECKA 100. 62-100 WĄGROWIEC

NR EWDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWD. WĄGROWIEC -MASTO, OBRĘB EWD. 302801\_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22

[V] BUDYNEK PRZEPOMPOWNI

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Joanna Skuła

mgr inż. Karolina Mendekiewicz

NR UPRAWNIENI

SLK/3849/PWOK/11

SLK/4737/POCK/13

SPECJALNOŚĆ

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

PODS

DATA

12.2020

12.2020

NR RYSUNKU

1:20

K-IV.5

PROJEKT WYKONAWCZY

PW