


LEGENDA:  
- proj. korytka kablowe.

- UWAGI:
- Korytka kablowe ze stali nierdzewnej w pom. -1.2 należy instalować w ciągach poziomych na wspornikach ściennych oraz sufitowych ze stali nierdzewnej.
  - Korytka kablowe należy wyposażyć w pokrywy.
  - Połączenia korytek kablowych należy wykonać za pośrednictwem perforowanych kolan systemowych doposażonych w pokrywy.
  - Przewody/kable prowadzone w korytkach kablowych należy wyprowadzać z korytek poprzez dławice kablowe.
  - Korytka kablowe należy połączyć z GSW pomieszczeń, w których są prowadzone linką LgYz 16mm<sup>2</sup>.
  - Wymiary korytek kablowych, drabinek oraz wys. ich montażu podano na rys.
  - Rury służące do przejść kabli pomiędzy pomieszczeniami należy uszczelniać przeciwpodwarowo.
  - Wszystkie urządzenia należy instalować zgodnie z DTR podaną przez producenta dla zastosowanego urządzenia.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – PIWNICA – STAN PROJEKTOWANY	
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA
-1,1	POMOST OBSŁUGOWY KOMÓR
-1,1A	KOMUNIKACJA
-1,2	POMPOWNIA



N B M Technologie		NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna 42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl	
ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU		OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU	
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC		NR EWID. DZIAŁEK: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC - MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22	
NAZWA RYS.: OBIEKT NR IV – PLAN INSTALACJI KORYT KABLOWYCH – PIWNICA		STADIUM DOCUMENTACJI <b>PW</b> CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I MAPA SKALA: <b>1:50</b>	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Paweł KOŻUCH	NR UPRAWNIENI: SLK/4013/PWOE/11	SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA	DATA: 12.2020
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Cezary Sykuła	-	ELEKTRYCZNA	12.2020
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Paweł BLADY	SLK/0366/PWOE/04	ELEKTRYCZNA	12.2020
NR ARKUSZA: <b>1/1</b>		NR RYSUNKU: <b>E-IV.3</b>	