


BUDYNEK KRAT OB.[II]
– RZUT PRZYZIEMI
– WENTYLACJA I OGRZEWANIE
1:50



- UWAGI:**
- Projektowane elementy wentylacyjne należy wykonać z materiałów odpornych na środowisko korozyjne – stal nierdzewna, wentylatory w wykonaniu z tworzyw sztucznych odpornych na działanie środowiska agresywnego.
 - Projektowane zakończenia wentylacyjne zlokalizowane w zewnętrznych przegrodach budowlanych winne być wyposażone w siatkę zabezpieczającą przed owadami i gryzoniami oraz żaluzję przeciwdeszczową.
 - Przed wykonaniem otworów wentylacyjnych w przegrodach budowlanych należy potwierdzić brak ich kolizji z elementami konstrukcyjnymi budynku.
 - W budynku należy zastosować nagrzewnice w wykonaniu odpornym na warunki korozyjne.

RZECZODZIWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr inż. Paweł Stasiak Nr upr. 375 / 98
Częstochowa, dnia 18.12.2020
Zgodność projektu z wymaganiami
odrębny przeciwpózarowy
świadectwo



NBM Technologie

NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

NBM Technologie

NBM Technologie
Mrocza 1 Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa ul. Bor 143/157
tel/ fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU

OBIEKT: PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU

INWESTOR:	MEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC	STADIUM DOKUMENTACJI
-----------	--	----------------------

NR EWD.	2423, 2424, 2428, 62-100 WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22, obręb ewid. 302801, 1.0001 WĄGROWIEC	PB PROJEKT BUDOWLANY
DZIAŁEK:	jedn. ewid WĄGROWIEC_MIASTO	

NAZWA RYS.:	BUDYNEK KRAT OB.[II] – RZUT PRZYZIEMI – WENTYLACJA I OGRZEWANIE	SKALA
		1:50

PROJEKTOWE:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Tomasz Taropocz	SLK/3144/PWOS/10	TECHNOLOGICZNO –SANTARNA		10.2020	S-2
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODS	DATA	
mgr inż. Weronika Kulesza	SLK/7857/PWOS/19	TECHNOLOGICZNO –SANTARNA		10.2020	