OBIEKT IV
RZUT PIĘTRA
Skala 1:50

SCHEMAT PODZIAŁU BUDYNKU
NA STREFY POŻAROWE



LEGENDA:

- TIVB – proj. p/t tablica rozdzielcza, IP40;
- ST12 – proj. szafa teleinformatyczna, IP20;
- CA2 – proj. centrala alarmowa, IP21;
- CSP2 – proj. centrala sygnalizacji alarmu, IP21;
- CKD2 – proj. centrala kontroli dostępu, IP21;
- STK1 – proj. STK1 stanowisko komputerowe;
- STK2 – proj. STK2 stacja operatorska SCADA;
- TS – proj. tablica synoptyczna, telewizor LED 65" TV;
- TM – proj. tablica monitoringu, telewizor LED 65" TV;
- KDOK – proj. klawiatura do obsługi kamer obrotowych.

LEGENDA:

- proj. p/t gniazdo wtykowe 1-f pojedyncze 230V 16A AC P+N+Z, IP44;
- proj. p/t gniazdo wtykowe 1-f pojedyncze 230V 16A AC P+N+Z, IP20, DATA;
- proj. p/t gniazdo wtykowe 1-f pojedyncze 230V 16A AC P+N+Z, IP20;
- proj. p/t gniazdo podwójne teleinformatyczne RJ45 kat. 5e, IP44;
- PNOG1.3, PNOG1.6 – proj. p/t puszka przyłączeniowa nawietrzaka z grzałką, Pn=~270W, Un=230V, IP65;
- PW1.4, PW1.6, PW1.7 – proj. p/t puszka wyrównawcza 120x120mm, wyposażona w szynę ekwipotencjalną;
- PPKE1.5 – proj. p/t puszka przyłączeniowa kuchni elektrycznej IP65, (parametry kuchni Un=400V, Pn=~11kW);
- K1.1, K1.2 – proj. jednostka wewnętrzna klimatyzatora, dostawa i montaż wg proj. wentylacji;
- JZ3 – proj. jednostka zewnętrzna klimatyzatora, Pn=10kW, In=20A, Un=3x400V, dostawa i montaż wg proj. wentylacji;
- FPOK1.5 – proj. p/t puszka przyłączeniowa okapu IP65.

UWAGI:

1. **Instalacje elektryczne należy wykonać przewodami typu YDYżo/YKYżo prowadzonymi:**
   – p/t w bruzdach w rurach ochronnych giętkich – pom. 0.5, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9.
2. **Należy stosować osprzęt el-inst. podany w legendzie.**
3. **Wszystkie urządzenia należy zasilić oraz sterować zgodnie z DTR podaną przez producenta dla zastosowanego urządzenia.**

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – PIĘTRO – STAN PROJEKTOWANY

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA
1.1.	KOMUNIKACJA
1.2.	KOMUNIKACJA
1.3.	STEROWNIA
1.4.	POMIESZCZENIE SPRZETU PORZĄDKOWEGO
1.5.	POMIESZCZENIE SOCJALNE
1.6.	SZATNIA CZYSTA
1.7.	UMYWALNIA
1.8.	WC
1.9.	SZATNIA BRUDNA

NBM Technologie

NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU
OBIEKT:	PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC
NR EWID. DZIAŁEK:	NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC -MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22
NAZWA RYS.:	OBIEKT NR IV – PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILANIA – PIĘTRO

STADIUM DOKUMENTACJI: PW
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPiA
SKALA: 1:50

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	DATA:	NR ARKUSZA:
mgr inż. Paweł KOŻUCH	SLK/4013/PWOE/11	ELEKTRYCZNA		12.2020	1/1
SPRAWDZił: mgr inż. Cezary Sykuła	–	ELEKTRYCZNA		12.2020	NR RYSUNKU: E-IV.10
SPRAWDZił: mgr inż. Paweł BLADY	SLK/0366/PWOE/04	ELEKTRYCZNA		12.2020	