



ISTN. BUDYNEK PRZEPOMPOWNI OB[IV];
– RZUT PRZYZIEMI
– INSTALACJE WENTYLACJI
1:50

UWAGI:

- Projektowane zakończenia wentylacyjne zlokalizowane w zewnętrznych przegrodach budowlanych winne być wyposażone w siatkę zabezpieczającą przed owadami i gryzoniami oraz zaluzję przeciwdeszczow.
- Przed wykonaniem otworów wentylacyjnych w przegrodach budowlanych należy potwierdzić brak ich kolizji z elementami konstrukcyjnymi budynku. Montaż pod stropem musi uwzględnić omińcie istniejącego wiencia.
- Kanady nawiewające świeże powietrze z zewnątrz budynku należy ocieplić okładzinami z wełny mineralnej o grubości 30mm w płaszczu z folii aluminiowej.
- Wyrzuczenie dachowe oraz nasady obrotowne należy montować na podstawach dachowych i cokołach montażowych regulowanych, o kącie montażu dostosowanym do kąta nachylenia dachu.
- Kanady wentylacyjne obudować płytami G-K.
- Przejścia instalacji pomiędzy poszczególnym strefami p.poz należy wykonać z wykorzystaniem przejść p.poz. zgodnie z klasą EI danej przegrody budowlanej. Na kanałach wentylacyjnych pomiędzy strefami należy montować kłapy p.poz z wyzwalaczem termicznym – zgodnie z klasą EI danej przegrody budowlanej.
- Kanady wywiewne zlokalizowane na zewnątrz budynku należy ocieplić okładzinami z wełny mineralnej o grubości 30mm w płaszczu ze stali nierdzewnej .



| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ | |
|---------------------------------|-------------------------|
| PRZETWÓRZENIE – STAN PROJEKTOWY | |
| NR. POM. | NAZWA POMIESZCZENIA |
| 0.1. | HOL |
| 0.2. | POMOST KOMUNIKACYJNY |
| 0.2A. | KOMUNIKACJA |
| 0.3. | KOTŁOWNIA |
| 0.4. | POM. ROZDZIELNI GŁÓWNEJ |
| 0.5. | KOMUNIKACJA |
| 0.6. | POM. GOSPODARZA |



NBM Technologie

Mroczyko i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel./fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

| | | | |
|--|---------------------------------|---|-----------------------|
| ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU | | | |
| OBIEKT: PRZEPOMPOWIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU | | | |
| INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC | | | |
| NR EWID. DZIAŁEK: 2423, 2424, 2428, 62-100 WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22, obręb ewid. 302801_1,0001 WĄGROWIEC jedn. ewid WĄGROWIEC_MIASTO | | | |
| NAZWA RYS.: ISTN. BUDYNEK PRZEPOMPOWNI OB[IV] – RZUT PRZYZIEMI | | | |
| INSTALACJE WENTYLACJI | | | |
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Taropocz | NR UPRAWNIENI: SLK/3144/PWOS/10 | SPECJALNOŚĆ: TECHNIKA OSZCZĘDNOŚCI – SANITARNIA | PODPIŚ: DATA: 12.2020 |
| SPRAWDZIŁ: mgr inż. Weronika Kulieszko | NR UPRAWNIENI: SLK/7857/PWBS/19 | TECHNOLOGICZNOŚĆ: – SANITARNIA | PODPIŚ: DATA: 12.2020 |
| NAZWA RYS.: ISTN. BUDYNEK PRZEPOMPOWNI OB[IV] – RZUT PRZYZIEMI | | | NR RYSUNKU: S-6 |
| INSTALACJE WENTYLACJI | | | SKALA: 1:50 |
| INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC | | | PROJEKT WYKONAWCZY |
| NR EWID. DZIAŁEK: 2423, 2424, 2428, 62-100 WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22, obręb ewid. 302801_1,0001 WĄGROWIEC jedn. ewid WĄGROWIEC_MIASTO | | | SKALA: 1:50 |