PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI WD1–OBIV; WD2–SK5
1:100/100



UWAGA:
1. NA ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH KABLACH ELEKTRYCZNYCH ORAZ TELEKOMUNIKACYJNYCH W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z PROJEKTOWANYM RUROCIĄGIEM NALEŻY ZAŁOŻYĆ DWUDZIELNE RURY OSŁONOWE O ŚREDNICY ø110 LUB ø160 O DŁUGOŚCI 2m W MIEJSCU KAŻDEGO SKRZYŻOWANIA,
2. W MIEJSCACH GDZIE ZAGŁĘBIENIE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY NIE ZAPEWNIA MINIMALNEGO WYMAGANEGO PRZYKRYCIA PRZEWODU NALEŻY WYKONAĆ OCIEPLENIE Z WARSTWY KERAMZYTU O GRUBOŚCI 30cm + FOLIA IZOLACYJNA.
3. ŚREDNICE ISTNIEJĄCYCH RUROCIĄGÓW SIECIOWYCH ORAZ RZĘDNE ICH POSADOWIENIA NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ W TRAKCIE WYKONASTWA. PROJEKTOWANY RUROCIĄG DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY,
4. SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NALEŻY ZWRÓCIĆ NA WYKONYWANIE ROBÓT ZIEMNYCH W POBLIŻU ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW, SŁUPÓW ELEKTRYCZNYCH, SZAMB I INNEJ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TERENOWEJ,

NBM Technologie

NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy spółka jawna
42–202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365–75–81
e–mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU
OBIEKT:	PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62–100 WĄGROWIEC
NR EWID. DZIAŁEK:	2423, 2424, 2428, 62–100 WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22, obręb ewid. 302801_1.0001 WĄGROWIEC jedn. ewid WĄGROWIEC_MIASTO
NAZWA RYS.:	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI WD1–OBIV; WD2–SK5

STADIUM DOKUMENTACJI: PW PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA: 1:100

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
mgr inż. Tomasz Tarapacz	SLK/3144/PWOS/10	TECHNOLOGICZNO –SANITARNA		12.2020
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
mgr inż. Weronika Kulesza	SLK/7857/PWBS/19	TECHNOLOGICZNO –SANITARNA		12.2020

NR RYSUNKU: SM–4