



Tablica TKZ01



UWAGI:

1. Tablicę rozdzielczą TKZ01 należy wykonać na bazie prefabrykowanej obudowy z tworzywa sztucznego na prefabrykowanym fundamencie z tworzywa sztucznego. Tablica rozdzielcza o stopniu ochrony IP44 i II klasie ochronności, wyposażona w gzałkę przeciwkondensacyjną i regulator temperatury.
2. Tablicę należy posadzić na prefabrykowanym fundamencie.
3. Tablicę należy wyposażyć wg schematu ideowego rozdzielnicy TKZ01 oraz doposażyć w kieszeń oraz schemat ideowy.
4. Na elewacji rozdzielnicy należy umieścić trwały napis informujący o funkcji rozdzielnicy.
5. Przelęgcznice światłowodowe oznaczone P51 należy zamocować do szyny DIN.
6. Przelęgcznice światłowodowe P51 należy wyposażyć:
 - w uchwyt montażowy na szynę DIN;
 - w uchwyt osłonek spawów;
 - dławicę kablową;
 - organizator kabla.
7. Wymiary gabarytowe rozdzielnicy podano w mm.
8. Wzrostkie urządzenia należy zosić oraz sterować zgodnie z DTR podaną przez producenta dla zastosowanego urządzenia.



NBM Technology

NBM Technology
 Miroszka i Wspólnicy Spółka Jawna
 42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
 tel/fax: 34 365-75-81
 e-mail: biuro@nbmtechnology.pl

ZADANIE:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGORWU

OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGORWU	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWECKA 100, 62-100 WĄGORWIEC </div> <div style="width: 45%;"> NR EWID. DZIAŁEK: NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428, JEDN. EWID. WĄGORWIEC -MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGORWIEC, UL. KLASZTORNA 22 </div> </div>
NAZWA RVS: WODOK ELEWACJI I WNĘTRZA TABLICZY ZASILAJĄCEJ TŻ201	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> PRZEBUDOWA: mgr inż. Poweł KOZUCH </div> <div style="width: 45%;"> SPRACUJĄCY: mgr inż. Cezary Skuła </div> </div>
SPRACUJĄCY: mgr inż. Poweł BŁADY	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> NR LPM/AMERH: SLK/4013/PWCE/11 </div> <div style="width: 45%;"> SPRACUJĄCY: - </div> </div>
SPRACUJĄCY: SLK/0366/PWCE/04	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> SPRACUJĄCY: ELEKTRYCZNA </div> <div style="width: 45%;"> SPRACUJĄCY: ELEKTRYCZNA </div> </div>
SPRACUJĄCY: 12.2020	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> SPRACUJĄCY: 12.2020 </div> <div style="width: 45%;"> SPRACUJĄCY: 12.2020 </div> </div>

* / *

1 / 1

E-07

12.2020