



PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:10




NADPROŻE NS3 wyk.1szt
SKALA 1:10

- UWAGI:**
1. Rzędna $\pm 0,00 = 79.41\text{m n.p.m.}$
 2. Wymiary podano w milimetrach, poziomy w metrach.
 3. STAL S235JR.

UWAGI:

1. Rzędna $\pm 0,00 = 79,41\text{m n.p.m.}$
2. Wymiary podano w milimetrach, poziomy w metrach.
3. STAL S235JR
4. Wymiary zwerifikować na budowie
5. Pręt $\varnothing 12$ nagwintować M12 na dł. 5cm obustronnie
6. Wolne przestrzenie powstałe po wykuciu bruzd pomiędzy profilem a murem wypełnić zaprawą cementową M5, przez ubijanie
7. Po osadzeniu i skręceniu profili należy je osiatkować, wyszardować i otyłkować
8. Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie podparcie muru przez nadproże. Każda warstwa ściany powinna być podparta przez belkę ściową. Ostateczny rozstaw belek nadproża zwerifikować na budowie. Ostateczną długość pręta poz. A3 zwerifikować na budowie.
9. * Ostateczny wymiar otworu należy zwerifikować na etapie realizacji i dopasować do nich proj. nadproża. Min. oparcie nadproża na ścianie 20cm.
10. W razie odkrycia nad projektowanym otworem istniejącego więca żelbetowego służącego za nadproże, nadproża projektowanego nie wykonywać
11. Rozmieszczenie nadproży na rys. K-IV.3.

NADPROŻE NS3				Ilość	1	
POZ	SZT	PROFIL	Długość [mm]	Długość całkowita [m]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ciężar całkowity [kg]
3	3	IPE 100	1340	4.02	10.30	41.41
A3	7	pręt Ø12	330	2.31	0.89	2.05
SUMA						43.46
DODATEK NA SPOINY 1,5%						0.65
SUMA RAZEM Z DODATKIEM						44.11
SUMA x ILOŚĆ						44.11
1	x	7	2x Nakrętka sześciokątna M12 ISO 4034-M12-5			
			2x Podkładka Ø13 ISO 7091-12-100HV			

		<p style="text-align: right;"> NBM Technologie Moczek i Wspólnicy spółka jawna 42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-15-81, e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl </p>	
<h1 style="text-align: center;">NBM Technologie</h1>			
Tytuł:			
Projektuj:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU	
Objekt:		WĄGROWCU	
Inwestor:		PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU	
Nr ewid. dlaek:		MIĘSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWICKA 100, 62-100 WĄGROWEC	
Nazwa rys.:		NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC -MASTO, OBREB EWID. 302801_1,0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22	
[V] Budynek Przepompowni nadproże stalowe NS3		PROJEKT WYKONAWCZY	
Projektowanie:	Nr uprawnień	Specjalność:	Podpis
mgr inż. Joanna Skuta	SLK/3849/P/WOK/11	Konstrucyjno-Budowlana	12.2020
Sprzedaż:	Nr uprawnień	Specjalność:	Data
	NSR	Konstrukcyjno-Budowlana	12.2020
mgr inż. Karolina Mendokiewicz			12.2020
SLK/4137/P/OOK/13			12.2020
K-IV.17			1:10