[IV] BUDYNEK PRZEPOMPOWNI – RZUT DACHU – STAN ISTNIEJĄCY

SKALA 1:50



LEGENDA:

Wyburzenia/rozbiórki/demontaże

UWAGI:

1. Otwory wentylacyjne/ kominy naniesione wg. dokumentcji archiwalnej – do weryfikacji na etapie realizacji.
2. Nie wyklucza się istnienia dodatkowych otworów wentylacyjnych, nie pokazanych na niniejszym rysunku. Lokalizację urządzeń wentylacyjnych oraz otworów w dachu nie naniesionych w stanie istniejącym werfikować na etapie realizacji. Zbędne otwory w stropie zaślepić.
3. Ostateczną lokalizację otworów wentylacyjnych weryfikować na wykonawstwie z branżą sanitarną, otwory wentylacyjne nie mogą być wykonywane w żebrach stropu – należy ich dokladną lokalizację dostosować na wykonawstwie.
4. W płytach żelbetowych kanałowych wykonywać otwory max. Ø125.
5. W płytach korytkowych otwory pod wentylację wykonywać w środku płyty z ominieciem żeber płyty.

NBM Technologie

NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ PROJEKTU:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU
OBIEKT:	PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC
NR EWID. DZIAŁEK/ADRES:	NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC –MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22
NAZWA RYS.:	[IV] BUDYNEK PRZEPOMPOWNI RZUT DACHU– STAN ISTNIEJACY

STADIUM DOKUMENTACJI: PB – PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Marek Caban	UAN-VIII-7342/350/94	ARCHITEKTONICZNA		10.2020	1:50
mgr inż. Joanna Sykuła	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		10.2020	
SPRAWDZIŁ:	**NR UPRAWNIEŃ**	**SPECJALNOŚĆ**	**PODPIS**	**DATA**	**NR RYSUNKU**
mgr inż. arch. Witold Dominik	65/98	ARCHITEKTONICZNA		10.2020	B-IV.4
mgr inż. Karolina Mendakiewicz	SLK/4737/POOK/13	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		10.2020	